

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
Paula Fontes Campillo
C/ Padre Luis Fullana Nº 11, 46111 Rocafort Valencia.
NIF: 48591833-D
paula@paulafontes.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
30 m2	"Muro de contención de tierras de 20cm de espesor, sobre zapata 60x40 realizado con hormigón HA-30/F/12/IV fabricado en central. Sobre capa de hormigón de limpieza. Incluso excavacion, tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. "	386,60€	11.598,00€
30m2´.*	"Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical y horizontal según detalle adjunto, rellenos de hormigón, i/vertido, vibrado, rejuntado,se incluye formación de zunchos de coronación (40x40 6Ø 12), ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F. NOTA:Altura de 1m medido desde la parcela Ausias March 97"	85,05€	2.551,50€
30 ml	Suministro y montaje de vallado tipo Hercules color blanco 2m altura. -Malla plegada 2500x2000 -Poste placa rect 60x40x2050x2000 -Fijación malla plegada F40	89,22€	2.676,60€

SubTotal	16.826,10€
IVA	3.533,48€
Total	20.359,58€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.