Proyectos Herranz & TQ SL

 Presupuesto
 PRE_2023-381

 Fecha
 julio 25, 2023

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico 46980 Paterna

CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A:

GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. Ronda Guglielmo Marconi, 11 46980 - Paterna - Valencia CIF; A-46092128 cchirinos@grupobertolin.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1.292,00 M2	Revestimiento de paramentos exteriores con revestimiento acrílico para protección y decoración tipo KONIC de Revetón (o equivalente), acabado liso mate, impermeable al agua de lluvia, transpirable al vapor de agua, resistente a los rayos U.V y uso de pigmentos estables, resistente al frote húmedo, resistente a los microorganismos, inalterable a los álcalis del cemento, sin olor a disolvente, aplicado sobre paramentos verticales de homigón, mortero de cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie, primera mano fijador COTEFIL IMPRIMACIÓN ACUOSA (o equivalente) y dos manos de acabado aplicado con airless o aeroimpulsión.	7,80€	10.077,60€
88,00 UD	"Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 50x50 cm. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto."	25,00€	2.200,00€
611 M	"Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de plazas de garaje, con líneas de hasta 10 cm de anchura, continuas o discontinuas. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto."	4,00€	2.444,00€
85,00 M2	"Suministro y aplicación de revestimiento elástico en cualquier elemento constructivo situado a la intemperie y que no se encuentre en presencia constante de agua, mediante la aplicación de una primera capa de impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, de color gris, diluido al 50%, aplicado con rodillo o brocha, sobre la que se coloca una malla de fibra de vidrio, de 58 g/m², 650 N/50 mm de resistencia a tracción en urdimbre y en trama, y posterior aplicación sucesiva de dos capas de impermeabilizante a base de copolímeros, de color a elegir por la D.F, sin diluir. Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la primera capa del revestimiento. Colocación de la armadura. Aplicación de las capas posteriores del revestimiento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de"		1.275,004
1 M2	"Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color naranja (CARTA DE COLORES A ELEGIR POR LA D.F), acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,23 kg/m² cada mano); sobre suelo de garaje de hormigón. Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base."		12,50 [,]

Total	19.371,01€
IVA	3.361,91€
SubTotal	16.009,10€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.