

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.
Ronda Guglielmo Marconi, 11
46980 - Paterna - Valencia
CIF; A-46092128
cchirinos@grupobertolin.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	POB23134 VALENCIA. EDIFICIO 16 VVDAS. C/CUENCA TRAMOLLERES		
1.940,05 m2	Suministro y aplicación de revestimiento pétreo liso impermeabilizante, sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, previa limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado, según NTE/RPP-23. Totalmente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, retirada de escombros, carga en contenedor. (FACHADA EXTERIOR, FACHADA PATIO LUCES, CUARTOS TÉCNICOS, ANTEPECHOS CUBIERTA, CHIMENEAS)	8,50€	16.490,43€
3.687,28 m2	Suministro y aplicación de revestimiento con pintura plástica lisa, sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. Totalmente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, retirada de escombros, carga en contenedor . (ZONAS COMUNES DE YESO Y VIVIENDAS)	3,40€	12.536,75€
188,13 m2	Suministro y aplicación de revestimiento con esmalte sintético, sobre hierro o acero, previo raspado de óxidos mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva y dos manos de acabado con esmalte graso según NTE/RPP-31. Totalmente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, retirada de escombros, carga en contenedor. (BARANDILLAS ESCALERA)	14,00€	2.633,82€
18 Ud	Señalización de plazas de bicicleta, mediante bandas de pintura (color a elegir por la Dirección Facultativa), de 10 cm de ancho, con pintura al clorocaucho y rotulación del número de orden en paramentos horizontales con pintura al esmalte. Totalmente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, limpieza, retirada de escombros, carga en contenedor.	25,00€	450,00€
	Medios Auxiliares de andamios no incluidos en el precio.		

SubTotal	32.111,00€
IVA	6.743,31€
Total	38.854,31€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.