

Desde:  
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL  
CIF: B44992360  
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com  
TELF ADMÓN: 622 88 34 62  
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4  
Parque tecnológico  
46980 Paterna  
CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A:  
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.  
Avda. Blasco Ibáñez, nº25, Entresuelo 46010 VALENCIA  
CIF: A-28854727  
JJRuiperezA@fcc.es

| Hrs/Can      | Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarifa/Precio | SubTotal   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|              | Obra: REFORMA COLEGIO CEU SAN PABLO. Moncada (Valencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |
| 15.750,22 m2 | <p>ceu_A6c.06a Pintura plástica en techos (Pintura procolor, Modelo Sideral 500)</p> <p>Revestimiento mediante pintura plástica lisa, de marca de primera calidad, aplicada en paramentos horizontales interiores de yeso, cartón-yeso, hormigón o mortero de cemento. Textura mate o satinada, en color a elegir por DF (orientativo: blanco) previa realización de muestras y presentación de fichas técnicas del fabricante para su aprobación expresa por la DF. Incluso limpieza del soporte, plastecido de fisuras y rehundidos, lijado, aplicación de una mano de fondo con pintura diluida y dos manos de acabado.</p> <p>NOTAS:<br/>- La pintura se aplicará con brocha, rodillo o pistola.<br/>Sobre las placas acústicas perforads del techo de YL se aplicará la pintura mediante rodillo (ni brocha ni pistola) para no tapar las perforaciones de la placa.<br/>- Protección con cintas de carrocerero, plásticos y rollos de papel de todos los elementos de la obra (metálicos, de madera, rodapiés, mecanismos, etc.), mano de repaso final con la obra terminada y limpieza final.</p> | 4,50€         | 70.875,99€ |
| 1 m2         | <p>ceu_A6c.06b Incremento por pintura esmalte en techos (Pintura procolor, Modelo Sideral 500)</p> <p>Revestimiento mediante pintura esmalte lisa, de marca de primera calidad, aplicada en paramentos horizontales interiores de yeso, cartón-yeso, hormigón o mortero de cemento. Textura mate o satinada, en color a elegir por DF (orientativo: blanco) previa realización de muestras y presentación de fichas técnicas del fabricante para su aprobación expresa por la DF. Incluso limpieza del soporte, plastecido de fisuras y rehundidos, lijado, aplicación de una mano de fondo con pintura diluida y dos manos de acabado.</p> <p>NOTAS:<br/>- La pintura se aplicará con brocha, rodillo o pistola.<br/>- Protección con cintas de carrocerero, plásticos y rollos de papel de todos los elementos de la obra (metálicos, de madera, rodapiés, mecanismos, etc.), mano de repaso final con la obra terminada y limpieza final.</p>                                                                                                                                                         | 9,00€         | 9,00€      |
| 193,00 m2    | <p>ceu_A6c.06a Pintura plástica en techos (Pintura procolor, Modelo Sideral 500)</p> <p>Revestimiento mediante pintura plástica lisa, de marca de primera calidad, aplicada en paramentos horizontales interiores de yeso, cartón-yeso, hormigón o mortero de cemento. Textura mate o satinada, en color a elegir por DF (orientativo: blanco) previa realización de muestras y presentación de fichas técnicas del fabricante para su aprobación expresa por la DF. Incluso limpieza del soporte, plastecido de fisuras y rehundidos, lijado, aplicación de una mano de fondo con pintura diluida y dos manos de acabado.</p> <p>NOTAS:<br/>- La pintura se aplicará con brocha, rodillo o pistola.<br/>Sobre las placas acústicas perforads del techo de YL se aplicará la pintura mediante rodillo (ni brocha ni pistola) para no tapar las perforaciones de la placa.<br/>- Protección con cintas de carrocerero, plásticos y rollos de papel de todos los elementos de la obra (metálicos, de madera, rodapiés, mecanismos, etc.), mano de repaso final con la obra terminada y limpieza final.</p> | 4,50€         | 868,50€    |
| 193,00 m2    | <p>ceu_A6c.06b Incremento por pintura esmalte en techos(Pintura procolor, Modelo Sideral 500)</p> <p>Revestimiento mediante pintura esmalte lisa, de marca de primera calidad, aplicada en paramentos horizontales interiores de yeso, cartón-yeso, hormigón o mortero de cemento. Textura mate o satinada, en color a elegir por DF (orientativo: blanco) previa realización de muestras y presentación de fichas técnicas del fabricante para su aprobación expresa por la DF. Incluso limpieza del soporte, plastecido de fisuras y rehundidos, lijado, aplicación de una mano de fondo con pintura diluida y dos manos de acabado.</p> <p>NOTAS:<br/>- La pintura se aplicará con brocha, rodillo o pistola.<br/>- Protección con cintas de carrocerero, plásticos y rollos de papel de todos los elementos de la obra (metálicos, de madera, rodapiés, mecanismos, etc.), mano de repaso final con la obra terminada y limpieza final.</p>                                                                                                                                                          | 9,00€         | 1.737,00€  |

| Hrs/Can      | Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tarifa/Precio | SubTotal    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 19.895,41 m2 | <p>ceu_A6c.11a Pintura plástica en paredes(Pintura procolor, Modelo Sideral 500)</p> <p>Revestimiento mediante pintura plástica lisa, de marca de primera calidad, aplicada en paramentos verticales interiores de yeso, cartón-yeso, hormigón o mortero de cemento. Textura mate o satinada, en color a elegir por DF (orientativo: blanco) previa realización de muestras y presentación de fichas técnicas del fabricante para su aprobación expresa por la DF. Incluso limpieza del soporte, plastecido de fisuras y rehundidos, lijado, aplicación de una mano de fondo con pintura diluida y dos manos de acabado.</p> <p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Protección con cintas de carrocerero, plásticos y rollos de papel de todos los elementos de la obra (metálicos, de madera, rodapiés, mecanismos, etc.), mano de repaso final con la obra terminada y limpieza final.</li><li>- Pintura difícilmente ensuciable y fácilmente lavable. Con garantías.</li><li>- Color genérico: blanco matado. Muestras.</li></ul> | 5,50€         | 109.424,76€ |
| 202,50 m2    | <p>ceu_A6c.11a Pintura plástica en paredes(Pintura procolor, Modelo Sideral 500)</p> <p>Revestimiento mediante pintura plástica lisa, de marca de primera calidad, aplicada en paramentos verticales interiores de yeso, cartón-yeso, hormigón o mortero de cemento. Textura mate o satinada, en color a elegir por DF (orientativo: blanco) previa realización de muestras y presentación de fichas técnicas del fabricante para su aprobación expresa por la DF. Incluso limpieza del soporte, plastecido de fisuras y rehundidos, lijado, aplicación de una mano de fondo con pintura diluida y dos manos de acabado.</p> <p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Protección con cintas de carrocerero, plásticos y rollos de papel de todos los elementos de la obra (metálicos, de madera, rodapiés, mecanismos, etc.), mano de repaso final con la obra terminada y limpieza final.</li><li>- Pintura difícilmente ensuciable y fácilmente lavable. Con garantías.</li><li>- Color genérico: blanco matado. Muestras.</li></ul> | 5,50€         | 1.113,75€   |
| 429,00 m2    | <p>ceu_A6c.11a Pintura plástica en paredes(Pintura procolor, Modelo Sideral 500)</p> <p>Revestimiento mediante pintura plástica lisa, de marca de primera calidad, aplicada en paramentos verticales interiores de yeso, cartón-yeso, hormigón o mortero de cemento. Textura mate o satinada, en color a elegir por DF (orientativo: blanco) previa realización de muestras y presentación de fichas técnicas del fabricante para su aprobación expresa por la DF. Incluso limpieza del soporte, plastecido de fisuras y rehundidos, lijado, aplicación de una mano de fondo con pintura diluida y dos manos de acabado.</p> <p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Protección con cintas de carrocerero, plásticos y rollos de papel de todos los elementos de la obra (metálicos, de madera, rodapiés, mecanismos, etc.), mano de repaso final con la obra terminada y limpieza final.</li><li>- Pintura difícilmente ensuciable y fácilmente lavable. Con garantías.</li><li>- Color genérico: blanco matado. Muestras.</li></ul> | 5,50€         | 2.359,50€   |
| 429,00 m2    | <p>ceu_A6c.11b Incremento por pintura esmalte(Pintura procolor, Modelo Sideral 500)</p> <p>Incremento en el precio de la pintura plástica aplicada en paredes por ser ésta tipo esmalte y no plástica. Pintura plástica al agua, de alta dureza, difícilmente ensuciable y fácilmente lavable. Con garantías.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,00€        | 4.719,00€   |

|          |             |
|----------|-------------|
| SubTotal | 191.107,50€ |
| IVA      | 40.132,57€  |
| Total    | 231.240,07€ |

En este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

- CONDICIONES DE PAGO:
- 10% del valor total para reservar fecha.
  - 30% el día que iniciamos los trabajos.
  - Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.