

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

CELEDONIO GARCIA RAUSELL

C/ 212 N° 1 46182, La Cañada Paterna, Valencia.

45795464A

cele@mcmedia.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Restauración de fachada , alisada a base de mortero blanco hidrofugante.	4.860,00€	4.860,00€
1	Pintado completo en fachada. Pintado en fachada con reparación de grietas, fisuras y descorchados con mortero específico para cada sitio si fuese necesario . Terminación final con varias pasadas de revestimiento exterior , color a elegir por la propiedad.	2.100,00€	2.100,00€
1	Retirada de piedra del primer piso y zona inferior.	800,00€	800,00€
1	Colocacion de piedra en la zona del zocalo de la entrada principal.	900,00€	900,00€
	Trastero.		
1	Creación de tabiquería del 7 para realización de trastero.	750,00€	750,00€
1	Enfoscado con cemento y arena interior y exterior de tabiques.	500,00€	500,00€
1	creación de forjado con mallazo, tela asfáltica y terminando con teja be barro.	530,00€	530,00€
1	Colocación de suelo previo enfoscado, rejuntado y limpio.	260,00€	260,00€
	Garaje.		
1	Eliminación de 50 m2 solera de hormigón rebajando 1 m aprox, hasta llegar a nivel del terreno con retirada a punto limpio.	1.825,00€	1.825,00€
1	Fabricación de muro perimetral en zona de garaje, enfoscado y pintado incluido. (PENDIENTE POR HACER 485 eur)	0,00€	0,00€
	EXTRAS		
1	Eliminación de tocón.	300,00€	300,00€
1	Retirada de hormigón zona tocón.	109,50€	109,50€
1	Prolongación de tubo para caldera.	228,00€	228,00€
1	Reparación de viga estructural.	400,00€	400,00€
1	Picado de mocheta de pilar y colocación + rejuntado de piezas porcelanas en suelo.	120,00€	120,00€
1	Suministro y colocación de caja de registro para tubos de acometida en fachada..	40,00€	40,00€
1	Rejilla en salida de humos extractor.	0,00€	0,00€
1	Suministro y colocación de caja eléctrica en parte trasera de fachada.	0,00€	0,00€
1	Aplicación de revestimiento impermeabilizante en todo el perímetro de la fachada.	0,00€	0,00€

SubTotal	13.722,50€
IVA	2.881,73€
Total	16.604,23€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.