

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
Alejandro del Portillo
C/ Vicente Andres Estelles 17- El puig
delporillloa@gmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	VARIAS OPCIONES PLANTA 1ª 2X1		
1	Suministro e instalación equipo aire acondicionado tipo split Mitsubishi electric 2x1, formado por unidad exterior MXZ-2HA50VF y por una unidad interior para despacho MSZ-HR25VF (2300 frigorías) y otra para dormitorio ppal. MSZ-HR35VF 3000 frigorías) - WIFI - 15 metros interconexión frigorífica con tubo de 1/4 y 3/8, e interconexión eléctrica. - Canaleta de plástico en caso de ser necesaria en exterior - Soporte suelo unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad. - Vacío milimétrico. - Puesta en marcha	2.808,00€	2.808,00€
1	Suministro e instalación equipo aire acondicionado tipo split Panasonic 2x1, formado por unidad exterior CU-2TZ51TBE y por una unidad interior para dormitorio CS-TZ25ZKEW (2300 frigorías) y otra para el salón CS-TZ35ZKEW (3000 frigorías) - 15 metros interconexión frigorífica con tubo de 1/4 y 3/8, e interconexión eléctrica. - Canaleta de plástico en caso de ser necesaria en exterior - Soporte suelo unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad. - Vacío milimétrico. - Puesta en marcha	2.717,00€	2.717,00€
1	Suministro e instalación equipo aire acondicionado tipo split LG 2x1, formado por unidad exterior CU-2TZ51TBE y por una unidad interior para dormitorio CS-TZ25ZKEW (2300 frigorías) y otra para el salón CS- TZ35ZKEW (3000 frigorías) - WIFI - 15 metros interconexión frigorífica con tubo de 1/4 y 3/8, e interconexión eléctrica. - Canaleta de plástico en caso de ser necesaria en exterior - Soporte suelo unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad. - Vacío milimétrico. - Puesta en marcha	2.496,00€	2.496,00€
1	uministro e instalación equipo aire acondicionado tipo split Haier 2x1, formado por unidad exterior 2U50S2SM1FA y por una unidad interior para el dormitorio AS25TADHRA-THC (2300 frigorías) y otra para el salón AS35TADHRA-THC (3000 frigorías) - WIFI - 15 metros interconexión frigorífica con tubo de 1/4 y 3/8, e interconexión eléctrica. - Canaleta de plástico en caso de ser necesaria en exterior - Soporte suelo unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad. - Vacío milimétrico. - Puesta en marcha	2.262,00€	2.262,00€
	VARIAS OPCIONES PLANTA BAJA.		
1	Suministro de máquina MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR50 4300 frigorías e instalación de la máquina para salón WIFI - Desmontaje máquina antigua y llevar a gestor de residuos para destruir. -Hasta 3 metros de conexiones tanto eléctricas como frigoríficas entre unidades interiores y exteriores. - Soporte suelo, o pared unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad - Vacío milimétrico. -Puesta en march.	1.729,00€	1.729,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Suministro de máquina Panasonic KIT-BZ50-XKE 4300 frigorías e instalación de la máquina para salón - Desmontaje máquina antigua y llevar a gestor de residuos para destruir. -Hasta 3 metros de conexiones tanto eléctricas como frigoríficas entre unidades interiores y exteriores. - Soporte suelo, o pared unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad - Vacío milimétrico. -Puesta en marcha	1.495,00€	1.495,00€
1	Suministro de máquina LG REPLACE S-18-ET-S de 4300 frigorías e instalación de la máquina para salón - WIFI - Desmontaje máquina antigua y llevar a gestor de residuos para destruir. -Hasta 3 metros de conexiones tanto eléctricas como frigoríficas entre unidades interiores y exteriores. - Soporte suelo, o pared unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad - Vacío milimétrico. -Puesta en marcha	1.430,00€	1.430,00€
1	Suministro de máquina Haier Geos R plus 50 de 4300 frigorías e instalación de la máquina para salón - WIFI - Desmontaje máquina antigua y llevar a gestor de residuos para destruir. -Hasta 3 metros de conexiones tanto eléctricas como frigoríficas entre unidades interiores y exteriores. - Soporte suelo, o pared unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad - Vacío milimétrico. -Puesta en marcha	1.287,00€	1.287,00€
	VARIOS.		
1	Suministro e instalación bomba de condensados en caso de ser necesaria	182,00€	182,00€
1	Ayudas albañilería.	250,00€	250,00€
1	Instalación de fontanería para desagüe de maquina.	195,00€	195,00€
1	Linea eléctrica para maquina de AA teniendo en cuenta que es 2x1. Despacho. Habitación ppal.	494,00€	494,00€

SubTotal	17.345,00€
IVA	3.642,45€
Total	20.987,45€

Hola en este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

- CONDICIONES DE PAGO:
- 10% del valor total para reservar fecha.
 - 30% el día que iniciamos los trabajos.
 - Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.
 - Los suministros de artículos han de ser abonados al 100% para proceder a su encargo, no se aceptan devoluciones.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.