

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
 CIF: B44992360
 EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
 TELF ADMÓN: 622 88 34 62
 DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
 Parque tecnológico
 46980 Paterna
 CUENTA: SANTANDER
 ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

Carlos Martínez Huesca
 C/ Filologo Sanelo, 9-5
 46009 Valencia
 NIF; 21400730N
 cmhuesca@yahoo.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Eliminacion de mobiliario de cocina y galería. Con traslado a punto limpio.	780,00€	780,00€
17,15	Eliminación de pavimento en cocina y galería. Con traslado a punto limpio	25,00€	428,75€
47,76	Eliminación de alicatado cocina y galería. Con traslado a punto limpio	25,00€	1.194,00€
47,76	Enfoscado de paredes para su posterior alicatado.	28,00€	1.337,28€
47,76	Alicatado de paredes. Rejuntado incluido.	36,00€	1.719,36€
17,15	Preparación de suelo para pavimentar.	28,00€	480,20€
17,15	Pavimentado de suelo. Rejuntado incluido.	36,00€	617,40€
1	Instalación de fontanería. Instalación de: - fregadero. -Lavavajillas -Encimera de gas -sustitución de tubería gas en zona bajo mueble. -Eliminar y volver a colocar radiador -Llaves de corte. -Desagüe para maquina de AA.	1.289,50€	1.289,50€
1	Instalación de electricidad. -Instalación de 12 alógenos en pasillo (aportados por la propiedad). -Sustitución de luminaria en techo de cocina. -Linea de alimentación monofásica desde cuadro de automáticos con protección independiente para AA. -Colocación de luminaria en baño de maquina. -Aumento de potencia de vivienda, instalación de 7 líneas para termostato geotermia.	3.861,00€	3.861,00€
1	Pintado de techo de cocina y galería.	130,00€	130,00€
1	Pintar radiador pintura calórica.	110,00€	110,00€
	Ventanas.		
1	Ventana pasillo 123 x 123 Sin persiana Blanco Aluminio Corredera Cristal mate.	496,87€	496,87€
1	Eliminación de cajón ventana habitación y reparación de pared.	180,00€	180,00€
1	Reparación de hueco para nuevo cajón de ventana.	100,00€	100,00€
1	Ventana habitación. 123 x 123 Con persiana Aluminio blanco Cristal mate Corredera	665,74€	665,74€
2	Falcado de ventanas.	150,00€	300,00€
2	Cinta de persiana en cocina. Pendiente de valorar	0,00€	0,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Reparación de manivela en galería Pendiente de valorar	0,00€	0,00€
1	Pintado de paredes y techo en pasillo y entrada.	450,00€	450,00€
6	Pintado de tabicas en blanco con imitación gotele.	80,00€	480,00€
1	Pintado de techo en cuarto de baño maquina de aire acondicionado.	100,00€	100,00€
1	Instalación de led en entrada. Pendiente de valorar.	195,00€	195,00€
1	Eliminación de falso techo actual. Pendiente de valorar.	750,00€	750,00€
25 m2	Instalación de techo de pladur tabicas incluidas.	46,80€	1.170,00€
1	Suministro y montaje de conductos de fibra de vidrio, suministro y embocadura de rejillas tipo lineales para salón, comedor y habitaciones tipo lineales. Embocadura de maquina	2.952,00€	2.952,00€
20,8 m2	Pavimento elegido en showroom medidas 80x80.	23,66€	492,13€
57,31m2	Alicatado blanco mate 120 x 90	20,08€	1.150,78€
	OPCION AIR ZONE		
1	Suministro e instalación equipo aire acondicionado Mitsubishi electric MGPEZ-100VJA tipo conductos 8,200 frigorías, incluye: Suministro e instalación equipo aire acondicionado Mitsubishi electric MGPEZ-100VJA tipo conductos 8,200 frigorías, incluye: - Desmontaje equipo antiguo tipo split - Hasta 18 metros conexiones tanto eléctricas como frigoríficas entre unidades interiores y exteriores. - WIFI opcional - Instalación termostato pared. - Conexión a toma de desague y colocación válvula antiretorno para evitar olores y futuras corrosiones. - Soporte suelo, o pared unidad exterior + sinemblocks. - Prueba de estanqueidad - Vacío milimétrico. - Puesta en marcha- Escalador homologado para realizar los trabajos de descuelgue - Fijación con tubo blanco de diámetro 100 y abrazaderas simulando desague (como el vecino)	4.092,00€	4.092,00€
1	SISTEMA AIRZONE. -CENTRAL DE SISTEMA AIRZONE FLEXA 25 WI-FI AIRZONE. -PASARELA CONTROLADOR MITSUBISHI ELEC. -REJ MOTOR INTEL DOBLE RINT 300X100 AL CLIP -REJ MOTOR INTEL DOBLE RINT 500X100 AL CLIP -MARCOS Y REJAS PARA RETORNO -TTO. CENT. BLUEFACE ZERO BLANCO 8Z (CE6) AIRZONEFLEXA Y -TTO. CENT. MONOCROMO THINK 8Z RADIO BL (CE6)FLEXA Y EASYZONE (MANDOS ESCLAVOS BLUETOOTH. -MANO DE OBRA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	4.227,60€	4.227,60€
1	OSMOSIS. Suministro e instalación de equipo de ósmosis Montana Klinwass. Bomba incluida. Grifo no incluido.	652,00€	652,00€
	ADICIONALES.		
1	Rectificación de tuberías de calefacción.	380,00€	380,00€
1	cambio de llave de paso general.	234,00€	234,00€
	INSTALACIÓN SISTEMA HILO MUSICAL Sistema de audio empotrado tipo Wall Radio Bluetooth con alimentación a 15 Vdc, potencia de salida 2+2 W RMS, conectividad Bluetooth integrada, radio FM RDS, entrada auxiliar Jack 3,5 mm y USB. Instalación compuesta por: - 1 sistema en cocina con 2 altavoces pasivos. - 1 sistema en baño con 1 altavoz pasivo. - Fuente de alimentación 230V / 15Vdc aportada por cliente.		
1	Montaje de 3 altavoces empotrados en falso techo (2 en cocina + 1 en baño). Apertura, fijación mecánica y conexionado a salida de audio del equipo. Impedancia mínima respetada según especificación técnica (16 Ω). Normativa aplicable: REBT RD 842/2002 - ITC-BT-19 (Instalaciones interiores). UNE-HD 60364-5-52 (Canalizaciones y conductores). UNE-HD 60364-4-41 (Protección contra choques eléctricos).	210,00€	210,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Conexión a altavoces y alimentación 15 Vdc. Verificación de potencia 2+2 W RMS y correcto funcionamiento Bluetooth/FM. Normativa aplicable: REBT RD 842/2002 - ITC-BT-19. UNE-EN 62368-1 (Equipos audio/video y TIC - Seguridad). UNE-HD 60364-5-51.	220,00€	220,00€
1	Tendido de cableado de audio por falso techo utilizando canalización existente. Instalación de alimentación 230V hasta fuente 15Vdc. Separación circuitos MBTS (15Vdc) y BT 230V conforme reglamentación. Normativa aplicable: REBT RD 842/2002 - ITC-BT-24 (Protección contactos indirectos). ITC-BT-19 (Canalizaciones). UNE-HD 60364-4-41.	143,00€	143,00€
1	Conexión final de fuente 230V/15Vdc. Verificación tensión de salida. Pruebas funcionales Bluetooth, FM y salida de audio. Comprobación polaridad y continuidad conductor protección en alimentación. Normativa aplicable: REBT RD 842/2002 - ITC-BT-19. UNE-HD 60364-6 (Verificación inicial).	78,00€	78,00€
-1	Suplemento de tapeta en puerta de cocina.	130,00€	-130,00€
-1	Descuento por confianza continuada 5%.	1.576,83€	-1.576,83€

SubTotal	29.959,78€
IVA	6.291,55€
Total	36.251,33€

HOLA En este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

CONDICIONES DE PAGO:

- 10% del valor total para reservar fecha.
- 30% el día que iniciamos los trabajos.
- Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.
- Los suministros de artículos han de ser abonados al 100% para proceder a su encargo, no se aceptan devoluciones.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.