

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A:
Antilia Obras y Proyectos, SL
AV. Hermanos Maristas 28, Bajo
46013 Valencia
Tel: 601 74 89 55
Cif: B98458425
alexis@antilia.com.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	SUBCAPÍTULO 05.02 TECHOS		
2,40 m2	05.02.01 Falso techo y-12.5 dirt Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27 mm. y perfil perimetral de 30x30 mm, anclaje directo, inclu-so parte proporcional de piezas de cuelgue, niv elación y tratamiento de juntas, listo para pintar.	3,50€	8,40€
142,40 m2	05.02.02 Pint. Mineral o Vegetal int.hor. Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y diferentes co-lores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas ad-herencias e imperfecciones, mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24. LA PINTURA DEBERÁ INDICAR EL % DE COVS QUE INCLUYE Y DEBERÁ APROBAR-LA LA D.F.	5,50€	783,20€
	SUBCAPÍTULO 05.03 PAREDES		
122,12 m2	05.03.01 Enfosc. Maestr. Mortero Cal Ext. M2. Enfoscado maestreado de espesor 10-15 mm aproximadamente y formado con mortero de diseño basado en cal aérea, cemento blanco y arenas silíceas (9:2:1) equivalente a un M60 o un M80 según dirección facultativa. Las maestras se realizarán con perfil de hierro calibrado de espesor 6mm y colocadas cada 3 metros, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de plataforma de trabajo, así como distribución del material en taj-os, s/NTE/RPE-8. Primera mano.	24,00€	2.930,88€
122,12 m2	05.03.02 Revoquillo fratasado Cal añeja M2.Revoquillo de espesor 2/3 mm y formado con cal aérea natural en pasta y marmolina de Macael. Su aplicación se realiza ensabanado a llana, fratasado con fratás de esponja y expulsado a cepi-llo en paños uniformes, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de plataforma de trabajo, así como distribución del material en tajos, s/NTE/RPE-8. (Precio incluido en el enfoscado). Segunda mano.	22,00€	2.686,64€
445,46 m2	05.03.03 Revoco cal vert. int Revoco en paramentos verticales interiores de mortero monocapa de cal aerea y polvos de marmol, de 2 cm de espesor, fratasado, previo replanteo del paramento.	22,00€	9.800,12€
445,46 m2	05.03.05 Pintura int.ecológica Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y diferentes colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera capa deluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según N TE/RPP-24. LA PINTURA DEBERÁ INDICAR EL % DE COVS QUE INCLUYE Y DEBERÁ APROBARLA LA D.F.	3,50€	1.559,11€
122,12 m2	05.03.06 Pint.prmto ext.pint cal mat col Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre. Textura tipo liso, acabado mate, de colores. Sobre paramentos verticales de yeso o cemento, previa limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de acabado con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.	5,50€	671,66€

SubTotal	18.440,01€
IVA	3.872,40€
Total	22.312,41€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.