

**Desde:**

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL  
 CIF: B44992360  
 EMAIL: administracion@proyectosherranz.com  
 TELF ADMÓN: 622 88 34 62  
 DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4  
 Parque tecnológico  
 46980 Paterna  
 CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

**A:**

Antilia Obras y Proyectos, SL  
 AV. Hermanos Maristas 28, Bajo  
 46013 Valencia  
 Tel: 601 74 89 55  
 Cif: B98458425  
 alexis@antilia.com.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
<b>SUBCAPÍTULO 05.02 TECHOS</b>			
2,40 m2	05.02.01 Falso techo y-12.5 dirt  Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27 mm. y perfil perimetral de 30x30 mm, anclaje directo, inclu-so parte proporcional de piezas de cuelgue, niv elación y tratamiento de juntas, listo para pintar.	3,50€	8,40€
142,40 m2	05.02.02 Pint. Mineral o Vegetal int.hor.  Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y diferentes co-lore, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas ad-herencias e imperfecciones, mediante una primera capa diluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según NTE/RPP-24. LA PINTURA DEBERÁ INDICAR EL % DE COVS QUE INCLUYE Y DEBERÁ APROBAR-LA LA D.F.	5,50€	783,20€
<b>SUBCAPÍTULO 05.03 PAREDES</b>			
122,12 m2	05.03.01 Enfosc. Maestr. Mortero Cal Ext.  M2. Enfoscado maestreado de espesor 10-15 mm aproximadamente y formado con mortero de diseño basado en cal aérea, cemento blanco y arenas silíceas (9:2:1) equivalente a un M60 o un M80 según dirección facultativa. Las maestras se realizarán con perfil de hierro calibrado de espesor 6mm y colocadas cada 3 metros, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de plataforma de trabajo, así como distribución del material en tajos, s/NTE/RPE-8. Primera mano.	24,00€	2.930,88€
122,12 m2	05.03.02 Revoquillo fratasado Cal aÑeja  M2.Revoquillo de espesor 2/3 mm y formado con cal aérea natural en pasta y marmolina de Macael. Su aplicación se realiza ensabanado a llana, fratasado con fratás de esponja y expulsado a cepi-llo en paños uniformes, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de plataforma de trabajo, así como distribución del material en tajos, s/NTE/RPE-8. ( Precio incluido en el enfoscado). Segunda mano.	22,00€	2.686,64€
445,46 m2	05.03.03 Revoco cal vert. int  Revoco en paramentos verticales interiores de mortero monocapa de cal aerea y polvos de marmol, de 2 cm de espesor, fratasado, previo replanteo del paramento.	22,00€	9.800,12€
445,46 m2	05.03.05 Pintura int.ecológica  Revestimiento a base de pintura plástica ecológica para interiores, con acabado mate y diferentes colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mediante una primera capa deluida con 10-15% de agua y una segunda capa sin diluir, según N TE/RPP-24. LA PINTURA DEBERÁ INDICAR EL % DE COVS QUE INCLUYE Y DEBERÁ APROBARLA LA D.F.	3,50€	1.559,11€
122,12 m2	05.03.06 Pint.prmtó ext.pint cal mat col  Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre. Textura tipo liso, acabado mate, de colores. Sobre paramentos verticales de yeso o cemento, previa limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de acabado con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.	5,50€	671,66€

SubTotal	18.440,01€
IVA	3.872,40€
<b>Total</b>	<b>22.312,41€</b>

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.