

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
IÑAKI BELLVER
C/ Lluís Mallans, 17 Bajo. Valencia.
DNI: 48599081N
bellver39@gmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	ELECTRICIDAD.		
1	INSTALACION TOMA DE CORRIENTE EN ALTILLO. Ayudas incluidas.	181,00€	181,00€
1	DESPLAZAR TOMAS DE CORRIENTE A 30cm DEL SUELO Y COLOCACION DE UNA TOMA TRIPLE EN EL CENTRO DEL TABIQUE, SIN MECANISMOS, AYUDAS INCLUIDAS. Ayudas incluidas.	159,00€	159,00€
	VENTANA.		
1	Suministro de ventana PVC. Ventana de 2 hojas PVC -76 mm perfil -Clase A con triple juta de estanqueidad. -Herraje perimetral con sistema de microventilación. -Manilla y embellecedores de color blanco. -Vidrio Luna 4/16/4 mate -1250mmx1250mm.	564,00€	564,00€
1	Instalación de ventana	180,00€	180,00€
1	Eliminación de ventana antigua y traslado a punto limpio.	80,00€	80,00€
	OTROS.		
1	Tapado de agujeros en techos.	140,00€	140,00€
6	Lijado y pintado de pilares metálicos. Material no incluido.	60,00€	360,00€
1	Lijado y pintado de vigas. Material no incluido.	210,00€	210,00€
	FONTAERIA.		
1	Desplazar toma de grifo en lavabo. Ayudas incluidas.	195,00€	195,00€
1	Montaje de grifo en misma o diferente ubicación.	75,00€	75,00€

SubTotal	2.144,00€
IVA	450,24€
Total	2.594,24€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.