

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: Sabadell

ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A:

Salvador Fernandez Cava

C/ Escultor Andreu Alfaro Nº 14 p 11.

46025. Valencia.

salvadorfcava@hotmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	Albañilería.		
25 m2	Fabrica de tabiques con ladrillos hueco de 7cm y de 4 cm, recibidos con mortero de arena y cemento, para formación de soportes y recrecido de paredes donde se instalaran las ventanas	32,40€	810,00€
36 m2	Fabrica de tabiques con ladrillos hueco de 7cm y recibidos con mortero de arena y cemento, para doblar paredes del salón y la habitación principal y cocina con aislante térmico lana de roca y acústico y pared del baño	39,60€	1.425,60€
1	Suministro y colocación de vierte aguas elaborado de piedra caliza preparado a canto pulido y goteron en ventanas y sellado por fuera	924,00€	924,00€
95 m2	Retirada de baldosas cerámicas, mortero antiguo y baldosas hidráulica para nivelación de suelo. Incluido contenedor, desescombro y traslado a punto limpio.	12,20€	1.159,00€
95 m2	Nivelación de suelo con mortero específico para soporte de nuevo pavimento.	11,05€	1.049,75€
1	Reparación de fachada con mortero específico por desprendimiento .	280,00€	280,00€
	Electricidad.		
1	Boletín nuevo para subida de potencia.	300,00€	300,00€
1	Cambio de derivación individual, eliminación de cableado antiguo, colocación de cableado nuevo pasando rellano por rellano hasta llegar a la vivienda	624,00€	624,00€

SubTotal	6.572,35€
IVA	657,24€
Total	7.229,59€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.