

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: BBVA

ES42 0182 5763 0102 01717317

A:

Habitat2

C/ Ermita, 8- 46007. Valencia.

Telf: 963 418 441- 638 779 039

paco@habita2.info

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	1.01- Seguridad y salud. Conjunto de equipos de protección individual y colectiva necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.	350,00€	350,00€
1	1.02- Gestión de residuos. Gestión de residuos incluyendo transporte de escombros a punto limpio y cánones de gestión de residuos según normativa vigente.	900,00€	900,00€
1	1.03- Sellado de ventanas. Sellado de juntas entre carpintería y obra con masilla selladora monocomponente a base de poliuretano aplicada en frío, efectuando las siguientes operaciones: Limpieza de las juntas, aplicación de una mano de imprimación a base de resina de poliuretano y disolventes para mejorar la adherencia de la masilla al soporte, aplicación de masilla en junta.	850,00€	850,00€
1	1.04- Impermeabilización de voladizo. Limpieza de superficie, aplicación de revestimiento mediante pintura impermeabilizante roja armada con malla de fibra de vidrio.	975,00€	975,00€
1	1.05- Pintado metálico Pintado y lijado completo de cerrajería metálica , acabado final con varias manod de esmalte antioxidante, color a elegir por la propiedad.	2.100,00€	2.100,00€
1	1.06- Caravista. Limpieza completa de caravista , aplicación de protector específico para intemperie permitiendo su transpiración si alterar el color actual.	6.260,00€	6.260,00€
1	1.07- Restauración en fachada . Restauración en fachada mediante reparación de grietas, fisuras y descorchados a base de picado, raspado y saneando las zonas que se encuentren en mal estado posterior reparación con mortero específico para cada zona. Terminación final con varias pasadas de revestimiento exterior liso plástico mate o satinado de alta cubricion y resistencia a la intemperie , color a elegir por la comunidad. Queda excluido los cerramiento realizados en galería o balcones.	15.812,00€	15.812,00€
1	1.08- Plataforma elevadora tijera mas protección. Montaje y desmontaje en fachada de plataforma elevadora tipo tijera autopropulsada. con todas las medidas de seguridad incluidas.	4.000,00€	4.000,00€
1	Gastos de licencia.	2.700,00€	2.700,00€

SubTotal	33.947,00€
IVA	7.128,87€
Total	41.075,87€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.