Proyectos Herranz & TQ SL

 Presupuesto
 PRE_2023-375

 Fecha
 julio 6, 2023

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico 46980 Paterna CUENTA: BBVA

ES42 0182 5763 0102 01717317

A: GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. Ronda Guglielmo Marconi, 11 46980 - Paterna - Valencia CIF; A-46092128 cchirinos@grupobertolin.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	MANZANA 1		
12.050,05 M2	Pintura al silicato para exteriores (PINTURA FACHADA) PRECIO MATERIAL Y MO DESGLOSADO Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acríficas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.	0,00€	0,00€
1	Material	28.800,00€	28.800,00€
12.050,05	Mano de obra	5,01€	60.370,75€
	MANZANA 2		
21.802,65 M2	Pintura al silicato para exteriores (PINTURA FACHADA) PRECIO MATERIAL Y MO DESGLOSADO Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acríficas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acríficas, sobre paramento exterior de mortero. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.	0,00€	0,00€
1	Material	50.400,00€	50.400,00
1	Mano de obra	163.265,97€	163.265,97

Total	366.432,43€
IVA	63.595,71€
SubTotal	302.836,72€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.