Proyectos Herranz & TQ SL

 Presupuesto
 PRE_2023-327

 Fecha
 marzo 2, 2023

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico 46980 Paterna CUENTA: Sabadell

ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A: Raquel Muñoz Marin C/ Jaen 1 Riba Roja. Valencia. DNI 16632029Q raquelmm3a@gmail.com

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|---------|--|---------------|-----------|
| | Fijo de aluminio | | |
| 1 | Apertura de hueco en pared. | 250,00€ | 250,00€ |
| 1 | Suministro de fijo de aluminio 3150x800. Fijo serie LUNA HO. Con rotura de puente termico. Con garras. Marco de ventana Con gas Argon Vidrio bajo emisivo 6-14 laminar 4+4 | 1.652,40€ | 1.652,40€ |
| 1 | Falcado de fijo de 3150x800. | 500,00€ | 500,00€ |
| 1 | Retirada de escombro a punto limpio. | 90,00€ | 90,00€ |
| | Ventana. | | |
| 1 | Suministro de ventana oscilo L=650 X A=1.600. Serie LUNA HO. Ventana oscilobatiente 1 hoja. Hoja cámara 32mm. Con cierre cremona. Con rotura de puente termico. Con garras. Marco de ventana Con gas Argon Vidrio bajo emisivo 6-14 laminar 4+4 | 1.264,00€ | 1.264,00€ |
| 1 | Apertura de hueco en pared. | 250,00€ | 250,00€ |
| 1 | Falcado de ventana nueva. | 400,00€ | 400,00€ |
| 1 | Retirada de escombro con traslado a punto limpio. | 90,00€ | 90,00€ |

| Total | 5.440,64€ |
|----------|-----------|
| IVA | 944,24€ |
| SubTotal | 4.496,40€ |

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.