

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: SANTANDER

ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

Vicente Rodriguez

vicrll@yahoo.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
2,33	2.1.1- Retirada de vierteaguas-jambas de placas de piedra natural, previo corte del resto de piezas, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	20,69€	48,21€
1.024,688	2.2.1 -Mano de obra en la aplicación manual de dos manos de pintura de resina de silicona color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos y siloxanos en emulsión acuosa, sobre paramento exterior de mortero.	5,00€	5.123,44€
1.024,688	2.2.2 - Suministro de pintura de resina de silicona color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano).	3,30€	3.381,47€
1.024,688	2.2.3 -Suministro de imprimación reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos y siloxanos en emulsión acuosa, sobre paramento exterior de mortero.	0,40€	409,88€
2,330	2.3.1Chapado con placas mecanizadas de arenisca Caliza Capri, acabado abujardado, 60x40x2 cm, fijado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, y grapas de anclaje de acero inoxidable; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	88,70€	206,67€
1	2.4.1 - Medios auxiliares necesarios para pintura exterior del edificio. 1. PEMP Plataforma elevadora móvil. Compuesto por: - Transporte desde almacén proveedor a obra - Seguro de responsabilidad civil - Alquiler diario - Combustible - Transporte desde obra al almacén 2. Andamio modular homologado: - Transporte a la obra - Montaje - Certificación técnica - Desmontaje - Transporte desde obra a almacén.	2.079,56€	2.079,56€
1	2.5.1 -Medidas preventivas colectivas e individuales para trabajos pintura exterior.	128,75€	128,75€
1	2.6.1 -Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.	94,68€	94,68€
1	2.6.2 -Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	54,80€	54,80€
1	2.6.3 -Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.	52,53€	52,53€
1	2.6.4 -Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.	157,59€	157,59€
1.784,829	3.1.1 - Revestimiento, mano de obra para preparación-protección, lijado y pintura, materiales básicos para imperfecciones y medios auxiliares, a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	3,50€	6.246,90€
439,639	3.1.2-Revestimiento, mano de obra para preparación-protección, lijado y pintura, materiales básicos para imperfecciones y medios auxiliares, a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	4,50€	1.978,38€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
526,102	3.1.3 -Revestimiento, mano de obra para preparación-protección, lijado y pintura, materiales básicos para imperfecciones y medios auxiliares, a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, mediante aplicación mecánica sobre soporte, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	4,50€	2.367,46€
2.750,570	3.1.4 -Suministro de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco.	0,20€	550,11€
54,980	3.2.1 -Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta interior, ciega, de acero.	15,00€	824,70€
1	3.3.1 -Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.	52,53€	52,53€
1	3.3.2 -Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.	157,59€	157,59€
1	3.4.1 - Medidas preventivas colectivas e individuales para trabajos pintura exterior	120,00€	120,00€
781,138	4.1.1 -Pulido mecánico en obra de pavimento interior de terrazo.	7,50€	5.858,54€
2	4.2.1 - Ensayo para obtención del grado de resbaladicidad según UNE ENV 12633.	154,50€	309,00€

SubTotal	30.202,78€
IVA	6.342,58€
Total	36.545,36€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.