

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A:

Ferrovial Construcción S.A.
Ferrovial Construcción S.A.
Ribero del Loira 42 28042 Madrid
A28019206
jmarti@ferrovial.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	Adecuación de concesionario en Quart de Poblet		
526,74 m2	01.06.01 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE TECHO SITUADO A MENOS DE 3M Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales (techos) situados a una altura inferior a 3m, de yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.	4,20€	2.212,31€
517,65 m2	01.06.02 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE TECHO SITUADO A MÁS DE 5M Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales (techos) situados a una altura mayor de 5m, de yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.	6,20€	3.209,43€
31,32 m2	01.06.03 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE PAREDES EN ASEOS SOBRE ZÓCALO Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales (Paredes con altura menor de 3,50m) de yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.	4,20€	131,54€
66,22 m2	PINT EXTR CAR- ESMALTE PARA EXTERIOR NEGRO RAL 9005 SOBRE CARP.METÁLICA EXTE Pintura/esmalte para exteriores lisa sobre elementos metálicos ó de pvc de carpintería acristalada de fachada formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie de carpintería completa incluyendo el vidrio, que no se pintaría.	22,00€	1.456,84€

SubTotal	7.010,12€
IVA	1.472,13€
Total	8.482,25€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.