

**Desde:**  
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL  
CIF: B44992360  
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com  
TELF ADMÓN: 622 88 34 62  
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4  
Parque tecnológico  
46980 Paterna  
CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

**A:**  
Amparo Tarin Martinez  
C/ Almazora Nº 37 A-16. Valencia.  
CIF: 73640965W  
Telf 619 610 191  
a.tarin@upv.es

| Hrs/Can | Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tarifa/Precio | SubTotal  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1       | Recubrimiento piscina con recubrimiento de poliester, medidas 9,8 m x 4,8m. Prof media 1,20 a 1,80 m. Previamente se retirará el poliester deslaminado de las paredes y se valorará la retirada de alguna parte del fondo. Posteriormente se realizará un recubrimiento con acabado en color azul o blanco. Trabajos a realizar: 1º Se realizará saneamiento y retirada del poliester deslaminado. 2º Recubrimiento con fibra de vidrio con mat y resina de poliester, 3º Capa de resina para protección fibras. 4º Aplicación pintura Gel-Coat color Blanco o Azul en dos manos. | 7.827,00€     | 7.827,00€ |
| 1       | OPCION INSTALACION SKIMERS Y TUBERIAS NUEVAS DE DEPURACION<br><br>- Instalacion 2 skimmers y tubería hasta cuarto de depuración<br>- Instalacion de 4 boquillas de impulsión y traslado hasta cuarto de<br>- Cegado skimmer antiguo y colocación de toma de barredera con tubería hasta el cuarto de depuración                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.030,00€     | 3.030,00€ |
| 1       | Conexiones electricista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 654,00€       | 654,00€   |
| 1       | reparación de zanja con hormigón impreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440,00€       | 440,00€   |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| SubTotal     | 11.951,00€        |
| IVA          | 1.195,10€         |
| <b>Total</b> | <b>13.146,10€</b> |

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.