

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

Amparo Tarin Martinez

C/ Almazora Nº 37 A-16. Valencia.

CIF: 73640965W

Telf 619 610 191

a.tarin@upv.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Recubrimiento piscina con recubrimiento de poliester, medidas 9,8 m x 4,8m. Prof media 1,20 a 1,80 m. Previamente se retirará el poliester deslaminado de las paredes y se valorará la retirada de alguna parte del fondo. Posteriormente se realizará un recubrimiento con acabado en color azul o blanco Trabajos a realizar. 1º Se realizará saneamiento y retirada del poliester deslaminado. 2º Recubrimiento con fibra de vidrio con mat y resina de poliester, 3º Capa de resina para protección fibras. 4º Aplicación pintura Gel-Coat color Blanco o Azul en dos manos.	7.827,00€	7.827,00€
1	OPCION INSTALACION SKIMERS Y TUBERIAS NUEVAS DE DEPURACION - Instalacion 2 skimers y tuberia hasta cuarto de depuracion - Instalacion de 4 boquillas de impulsión y traslado hasta cuarto de depuracion - Cegado skimer antiguo y colocacion de toma de barredera con tuberia hasta el cuarto de depuracion	3.030,00€	3.030,00€
1	Conexiones electricista.	654,00€	654,00€
1	reparación de zanja con hormigón impreso.	440,00€	440,00€

SubTotal	11.951,00€
IVA	1.195,10€
Total	13.146,10€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.