

**Desde:**

PROYECTOS HERRANZ &amp; TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

**A:**

Amparo Tarin Martinez

C/ Almazora Nº 37 A-16. Valencia.

CIF: 73640965W

Telf 619 610 191

a.tarin@upv.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Recubrimiento piscina con recubrimiento de poliester, medidas 9,8 m x 4,8m. Prof media 1,20 a 1,80 m. Previamente se retirará el poliester deslaminado de las paredes y se valorará la retirada de alguna parte del fondo. Posteriormente se realizará un recubrimiento con acabado en color azul o blanco. Trabajos a realizar. 1º Se realizará saneamiento y retirada del poliester deslaminado. 2º Recubrimiento con fibra de vidrio con mat y resina de poliester, 3º Capa de resina para protección fibras. 4º Aplicación pintura Gel-Coat color Blanco o Azul en dos manos.	7.827,00€	7.827,00€
1	<b>OPCION ESCALERA:</b> Realización escalera poliester en forma de quesito en una esquina de la zona de menor profundidad. La escalera tendrá 4 escalones aproximadamente, con una huella de escalon de 30 cm excepto el primer escalon de entrada que será de 60 cm para una mejor seguridad de entrada. La escalera estará reforzada por 6 capas de mat 450 gr/m² para garantizar un refuerzo estructural mayor.	1.914,00€	1.914,00€
1	<b>OPCION INSTALACION SKIMERS Y TUBERIAS NUEVAS DE DEPURACION</b> - Instalación 2 skimmers y tubería hasta cuarto de depuración - Instalación de 4 boquillas de impulsión y traslado hasta cuarto de depuración - Cegado skimmer antiguo y colocación de toma de barredera con tubería hasta el cuarto de depuración	3.030,00€	3.030,00€
1	Conexiones electricista.	654,00€	654,00€
1	reparación de zanja con hormigón impreso.	440,00€	440,00€

SubTotal	13.865,00€
IVA	2.911,65€
<b>Total</b>	<b>16.776,65€</b>

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.