

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: BBVA
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:
Amparo Tarin Martinez
C/ Almazora Nº 37 A-16. Valencia.
CIF: 73640965W
Telf 619 610 191
a.tarin@upv.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Recubrimiento piscina con recubrimiento de poliester, medidas 9,8 m x 4,8m. Prof media1,20 a 1,80 m. Previamente se retirará el poliester deslaminado de las parede y se valorará la retirada de alguna parte del fondo. Posteriormente se realizará un recubrimiento con acabado en color azul o blanco Trabajos a realizar. 1º Se realizará saneamiento y retirada del poliester deslaminado. 2º Recubrimiento con fibra de vidrio con mat y resina de poliester , 3º Capa de resina para protección fibras. 4º Aplicación pintura Gel-Coat color Blanco o Azul en dos manos.	7.827,00€	7.827,00€
1	OPCION ESCALERA: Realizacion escalera poliester en forma de quesito en una esquina de la zona de menor profundidad. La escalera tendrá 4 escalones aproximadamente, con una huella de escalon de 30 cm excepto el primer escalon de entrada que será de 60 cm para una mejor seguridad de entrada. La escalera estará reforzada por 6 capas de mat 450 gr/m² para garantizar una refuerzo estructural mayor.	1.914,00€	1.914,00€
1	OPCION INSTALACION SKIMERS Y TUBERIAS NUEVAS DE DEPURACION -Instalacion 2 skimers y tuberia hasta cuarto de depuracion - Instalacion de 4 boquillas de impulsión y traslado hasta cuarto de - Cegado skimer antiguo y colocacion de toma de barredera con tuberia hasta el cuarto de depuracion	3.030,00€	3.030,00€
1	Conexiones electricista.	654,00€	654,00€
1	reparación de zanja con hormigón impreso.	440,00€	440,00€

SubTotal	13.865,00€
IVA	2.911,65€
Total	16.776,65€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.