

**Desde:**  
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL  
CIF: B44992360  
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com  
TELF ADMÓN: 622 88 34 62  
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4  
Parque tecnológico  
46980 Paterna  
CUENTA: Santander  
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

**A:**  
Amparo Tarin Martinez  
C/ Almazora Nº 37 A-16. Valencia.  
CIF: 73640965W  
Telf 619 610 191  
a.tarin@upv.es

| Hrs/Can | Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tarifa/Precio | SubTotal  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1       | Recubrimiento piscina con recubrimiento de poliester, medidas 9,8 m x 4,8m. Prof media1,20 a 1,80 m. Previamente se retirará el poliester deslaminado de las parede y se valorará la retirada de alguna parte del fondo. Posteriormente se realizará un recubrimiento con acabado en color azul o blanco Trabajos a realizar. 1º Se realizará saneamiento y retirada del poliester deslaminado. 2º Recubrimiento con fibra de vidrio con mat y resina de poliester , 3º Capa de resina para protección fibras. 4º Aplicación pintura Gel-Coat color Blanco o Azul en dos manos. | 7.827,00€     | 7.827,00€ |
| 1       | OPCION ESCALERA:<br><br>Realizacion escalera poliester en forma de quesito en una esquina de la zona de menor profundidad.<br>La escalera tendrá 4 escalones aproximadamente, con una huella de escalon de 30 cm excepto el primer escalon de entrada que será de 60 cm para una mejor seguridad de entrada.<br>La escalera estará reforzada por 6 capas de mat 450 gr/m² para garantizar una refuerzo estructural mayor.                                                                                                                                                       | 1.914,00€     | 1.914,00€ |
| 1       | OPCION INSTALACION SKIMERS Y TUBERIAS NUEVAS DE DEPURACION<br><br>-Instalacion 2 skimers y tuberia hasta cuarto de depuracion<br>- Instalacion de 4 boquillas de impulsión y traslado hasta cuarto de<br>- Cegado skimer antiguo y colocacion de toma de barredera con tuberia hasta el cuarto de depuracion                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.030,00€     | 3.030,00€ |
| 1       | Conexiones electricista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 654,00€       | 654,00€   |
| 1       | reparación de zanja con hormigón impreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440,00€       | 440,00€   |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| SubTotal     | 13.865,00€        |
| IVA          | 2.911,65€         |
| <b>Total</b> | <b>16.776,65€</b> |

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.