Proyectos Herranz & TQ SL

Presupuesto Fecha PRE_2021-105 mayo 17, 2021

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico 46980 Paterna CUENTA: Sabadell

ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A:
Alvaro Brotons
C/ Del recreo Nº8 46388, Godelleta. Valencia.
OPCIONES
albrota@gmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTota
1	Rehabilitacion de piscina. - Eliminación de coronación en la zona donde se recortara la piscina, (con recuperación del material). - Hacer muro para recortar la piscina. - Hacer muro zona baja (de chapoteo), rellenado de machaca hormigón para subir el nivel de la piscina a 1,5m. - Hacer escaleras para acceso a la piscina. - Colocación de nuevo sumidero. - Rellenado de machaca y hormigón o hacer forjado en la zona que se recorta. - Colocar 2 impulsores de agua. - Enfoscado con mortero de arena y cemento para preparación de soportes. - Colocación y rejuntado de gresite en interior de piscina.	9.800,00€	9.800,00
105	Elaboración de hormigón impreso efecto madera. 20,00€ los metros totales son aproximados hasta el día de su realización.		2.100,00
1	Puerta de garaje. Empotrado de cuadro eléctrico, ajuste de cierre de puerta, lijado y pintado	620,00€	620,00
1	Baño 1. INCLUYE: Desescombro, lavabo con mueble, alicatado con la preparación que conlleva, cambio de plato de ducha por bañera, bañera, mampara, grifería, fontanería realizada con el cambio de ducha a bañera.		
1	Colocación y rejunte de nueva coronación con material porcelanico.	500,00€	500,00
1	Material porcelanico para coronación completa.	240,00€	240,00
1	Terminación para coronación porcelanico efecto listón. 2,5 ml Modelo: N-LISTEL MAXI SAHARA 12X2500 CANELA-129	382,00€	382,00
1	Material gresite para revestimiento de piscina. 2m2. Modelo: KARA,GRESITE 2,5X2,5 NIEBLA HIB. Lote:T33264	855,00€	855,00
1	Modificación de skimer impulsor y barredera	360,00€	360,0
1	Retirada completa de coronacion.	150,00€	150,0
1	Preparado de terreno para hormigón impreso.	864,00€	864,0
1	Preparación de paredes para colocación de gresite.	290,00€	290,0
1	Extras fontanería baño 1. Nueva instalación desde llaves de corte a aseo, en tubería multicapa de 20 mm. Cambio de floron y maneta llaves de corte.	380,00€	380,0
1	Retirada de techo y formación de nuevo en baño 1.	200,00€	200,0
1	Compra de azulejos para baño 1.	379,00€	379,0
1	compra de mueble columna con cambio de tirador.	190,00€	190,0
1	Compra de inodoro modelo the gap.	367,00€	367,0
1	Colocación y suministro de 3 halógenos	180,00€	180,0
1	Suministro y colocación de extractor.	70,00€	70,0
1	Reparación de puerta peatonal.	150,00€	150,0
1	Iluminación de cocina.	240,00€	240,0
1	Alumbrado sotano.	120,00€	120,0
1	Suministro y colocación de Foco led nuevo piscina	140,00€	140,0

Proyectos Herranz & TQ SL

Presupuesto	PRE_2021-105
Fecha	mayo 17, 2021

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Extras fontanería. PICADO DE MURO HORMIGÓN, PARA LOCALIZAR TUBERÍA DE AGUA EXTRA INSTALACIÓN EN TUBERÍA DE COBRE PARA INTERCALAR LLAVE DE PASO EMPOTRADA. DESMONTAJE Y MONTAJE DE PROGRAMADOR. SUMINISTRO, CAMBIO DE TIZA Y SIFÓN DE PILA INSTALACIÓN DE DOS ZONAS DE RIEGO (Materiales incluidos)	423,50€	423,50€
1	Retirada de sacas con desperdicio y traslado a punto limpio.	650,00€	650,00
1	Reparación de valla.	150,00€	150,00
1	Suministro y colocación de pérgola de madera tratada acabada con tela asfáltica lisa	5.254,00€	5.254,00

Total	33.812,85€
IVA	5.868,35€
SubTotal	27.944,50€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.