

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: BBVA
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:
GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.
Ronda Guglielmo Marconi, 11
46980 - Paterna - Valencia
CIF; A-46092128
cchirinos@grupobertolin.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
9.765,12 M2	EDIFICIO M1. Pintura plást. lisa interior PH. Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales interiores, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Incluido:Saneado, limpieza y lijado de la superficie a tratar. Emplastado o masillado de desperfectos.Medios auxiliares andamios hasta 3 mts, tapado, proteccion de elementos instalados y limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Aplicación de una primera mano (200/300 micras húmedas) proyectada de MONTOPLAC APAREJO de Pinturas Monto.Aplicación de una segunda mano (300/500 micras húmedas) cruzada proyectada de MONTOPLAC APAREJO de Pinturas Monto.Aplicado de una primera mano de pintura PLASTICA UNO+ de Pinturas Monto RAL 9010.	5,50€	53.708,16€
42.338,18 M2	EDIFICIO M1. Pintura plást. lisa interior PV. Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales interiores, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Incluido:Saneado, limpieza y lijado de la superficie a tratar. Emplastado o masillado de desperfectos.Medios auxiliares andamios hasta 3 mts, tapado, proteccion de elementos instalados y limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Aplicación de una primera mano (200/300 micras húmedas) proyectada de MONTOPLAC APAREJO de Pinturas Monto.Aplicación de una segunda mano (300/500 micras húmedas) cruzada proyectada de MONTOPLAC APAREJO de Pinturas Monto.Aplicado de una primera mano de pintura PLASTICA UNO+ de Pinturas Monto RAL 9010.	5,50€	232.859,99€
2.088,19	EDIFICIO M1. Pintura plástica lisa PH elementos comunes. Formación de capa de pintura plástica con textura lisa en elementos comunes, en paramentos horizontales de yeso laminado / yeso / escayola / ccemento, acabado mate o satinado a elegir por la Dirección Facultativa según las muestras a realizar en obra, en color blanco, con preparación de la superficie de soporte mediante plastecido y lijado de imperfecciones, mano de preparación mediante aplicación de una mano de fondo con emulsión de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso encintado y protección de marcos de carpinterías, mecanismos y rodapiés, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.	2,80€	5.846,93€
10.762,49	EDIFICIO M1. Pintura plástica lisa PV elementos comunes. Formación de capa de pintura plástica con textura lisa a base de resinas especiales, en paramentos verticales de yeso / cemento / yeso laminado, acabado mate, en color blanco ó combinación de colores según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, con preparación de la superficie de soporte mediante eliminación de restos, plastecido y lijado de imperfecciones, mano de preparación mediante aplicación de una mano de fondo como fijador de superficie con pintura plástica diluida en un 15-20%, y dos manos de acabado con pintura plástica diluida en un 10-15%, lavable, tipo II según UNE 48243. Incluso encintado y protección de marcos de carpinterías, mecanismos y rodapiés, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.	2,80€	30.134,97€
14.906,09 M2	EDIFICIO M2.Pintura plást. lisa interior PH. Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales interiores, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Incluido:Saneado, limpieza y lijado de la superficie a tratar. Emplastado o masillado de desperfectos.Medios auxiliares andamios hasta 3 mts, tapado, proteccion de elementos instalados y limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Aplicación de una primera mano (200/300 micras húmedas) proyectada de MONTOPLAC APAREJO de Pinturas Monto.Aplicación de una segunda mano (300/500 micras húmedas) cruzada proyectada de MONTOPLAC APAREJO de Pinturas Monto.Aplicado de una primera mano de pintura PLASTICA UNO+ de Pinturas Monto RAL 9010.	5,50€	81.983,50€
54.908,21 M2	EDIFICIO M2. Pintura plást. lisa interior PV. Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales interiores, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Incluido:Saneado, limpieza y lijado de la superficie a tratar. Emplastado o masillado de desperfectos.Medios auxiliares andamios hasta 3 mts, tapado, proteccion de elementos instalados y limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Aplicación de una primera mano (200/300 micras húmedas) proyectada de MONTOPLAC APAREJO de Pinturas Monto.Aplicación de una segunda mano (300/500 micras húmedas) cruzada proyectada de MONTOPLAC APAREJO de Pinturas Monto.Aplicado de una primera mano de pintura PLASTICA UNO+ de Pinturas Monto RAL 9010.	5,50€	301.995,16€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
2.638,09	EDIFICIO M2. Pintura plástica lisa PH elementos comunes. Formación de capa de pintura plástica con textura lisa en elementos comunes, en paramentos horizontales de yeso laminado / yeso / escayola / ccemento, acabado mate o satinado a elegir por la Dirección Facultativa según las muestras a realizar en obra, en color blanco, con preparación de la superficie de soporte mediante plastecido y lijado de imperfecciones, mano de preparación mediante aplicación de una mano de fondo con emulsión de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso encintado y protección de marcos de carpinterías, mecanismos y rodapiés, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.	2,80€	7.386,65€
15.282,43	EDIFICIO M2. Pintura plástica lisa PV elementos comunes. Formación de capa de pintura plástica con textura lisa a base de resinas especiales, en paramentos verticales de yeso / cemento / yeso laminado, acabado mate, en color blanco ó combinación de colores según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, con preparación de la superficie de soporte mediante eliminación de restos, plastecido y lijado de imperfecciones, mano de preparación mediante aplicación de una mano de fondo como fijador de superficie con pintura plástica diluida en un 15-20%, y dos manos de acabado con pintura plástica diluida en un 10-15%, lavable, tipo II según UNE 48243. Incluso encintado y protección de marcos de carpinterías, mecanismos y rodapiés, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.	2,80€	42.790,80€

SubTotal	756.706,16€
IVA	158.908,29€
Total	915.614,45€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.