Proyectos Herranz & TQ SL

Presupuesto Fecha PRE_2022-224 abril 6, 2022

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

 ${\it EMAIL: administracion@proyectosherranz.com}$

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico 46980 Paterna

CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A: Juanvi Vall Almoacid Castellon. juanvi@proyectosherranz.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTota
	Albañileria.		
2,60 m2	Excavación de zanja para cimentación de muro de termoarcilla. Zuncho de sección 30x30	0,00€	0,00
2,60 m2	Cimentación para cerramiento termoarcilla mediante zuncho de 30x30 con 4 rendondos del Ø12 y estribos cada 25cm	0,00€	0,00
7 m2	Muro de termoarcilla 29cm.	0,00€	0,00
2,50 m2	Forjado cubierta con losa de hormigón armado e=20cm, HA 25 armado superior e inferior Ø12 c/15	0,00€	0,00
2,50 m2	Acabado cubierta plana: XPS 10cm, pendientes hacia el jardín, lámina impermeable bituminosa y capa de mortero de protección.	0,00€	0,00
1m2	Recrecido antepechos de ventana en muro de piedra mediante termoarcilla 29cm	0,00€	0,00
23 m2	Tabique ladrillo hueco LH7	0,00€	0,00
11	Falcado de premarcos de ventana.	0,00€	0,00
1	Falcado puerta de entrada.	0,00€	0,00
1	Falcado de premarco de puertas de paso.	0,00€	0,00
1	Falcado de casoneto de puertas de paso corredera.	0,00€	0,00
7	Colocación de vierteaguas.	0,00€	0,00
2	Falcado de plato de ducha.	0,00€	0,00
3,50 M2	Revisión y reparación de voladizos de balcones	0,00€	0,00
1	Replanteo y nuevo peldañeado de escaleras interiores. Segun plano	0,00€	0,00
1	Replanteo y nuevo peldañeado de escaleras exteriores acceso Segun plano.	0,00€	0,00
1	Ayudas albañilería	0,00€	0,00
	Revestimientos.		
72 m2	Enlucido de yeso maestreado (Hab. PB + Pasillos + Vestidor).	0,00€	0,00
20,50	Alicatado baño 1.	0,00€	0,0
31,50	Alicatado baño 2.	0,00€	0,0
65 ml	Colocación rodapie cerámico de 70mm (hab. PB + pasillo PB + P1)	0,00€	0,00
51 m2	Colocación de pavimento cerámico interior (ampliación + P1).	0,00€	0,00
5,40	Colocación de pavimento cerámico exterior en balcón + trastero	0,00€	0,00
8 m2	Monocapa fachada	0,00€	0,00

SubTotal 0,00€ IVA 0,00€	Total	0,00€
SubTotal 0,00€	IVA	0,00€
	SubTotal	0,00€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.