

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: SANTANDER

ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

Daniel Monzon S.L.

C/ Ciudad de Barcelona Nº1 - M, Pol. industrial Fuente del jarro. CP 46980, Paterna. Valencia. CIF:B-46252953.

silvia.castillo@grupomonzon.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Demoliciones. - 01.1 m2 Demol.Solado / Baldosa cerámica c/martillo - 01.2 m2 Demolición de muro de ladrillo01.3 m2 - Demolición de tabiques distribuidores - 01.4 u Demolición de escalones de duchas /desagues01.5 u - Retirada de ventanas de aluminio - 01.6 m2 Retirada de Falso techo desmontable - 01.7 u Demolición de arquetas y colectores /desagues - 01.8 u Desmontaje de p.p. de paneles Tabik -40 de TADE - CAPÍTULO 15 CONTENEDORES.	5.000,00€	5.000,00€
1	CAPÍTULO 2 Red de Saneamiento. 2.1 u Modificación y nuevo conexión lavavajillas Zanjas para nuevos colectores y arquetas sifónicas para baños y vestuarios Conexión de la instalación de saneamiento con tuberías de PVC, serie B, para conexión a bajante existente en patio, y fontanería de tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX para acometi- da de distribución individual de agua potable de la vivienda situada en patio, con instalación de des- calcificador próximo a la acometida de agua sanitaria, con válvulas, tuberías de polietileno reticulado, p.p. de piezas especiales y bridas, incluso posible reubicacion de contador de agua, nuevas llaves de corte, etc, totalmente terminadas y funcionando.	3.800,00€	3.800,00€
	CAPÍTULO 3 Estructura metálica/ampliación.		
1	3.1 m2 Forjado de vigas y plares metálicos con bovedilla Estructura metálica electrosoldada para ampliación con una carga total de 650 kg/m2, luces menores de 5 m., realizada con acero A-42b, en perfiles laminados en caliente IPN, IPE, UPN, L, T; con p.p. de vigas, pilares y zunchos, metálicos de atado, realizado mediante uniones soldadas; l/soldaduras, cortes piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plo- mo, montado y colocado, según normas NTE-EAS/EAV y NBE-MV.(Forjado de bovedilla de 70 cm/Hormigon armado de HA 25 amlla) 2a)	11.000,00€	11.000,00€
1	3.3 u Escalera metálica acceso comedor Suministro y montaje de escalera metálica formada por perfiles y peldaños de chapa perforada en L y perfiles de apoyo atornillados a solera existente .Incluso p.p. de barandilla. Altura aproximada 4 m. Se definirá en obra. Escalera metálica de 0,90 m de anchura, con 2 soportes con perfiles de acero laminado IPN 120, escalones de plancha metálica con relieve antideslizante, conformada con pliegues frontal y posterior, de 2 mm de espesor, soldados superiormente a los perfiles y barandilla metálica de acero con tubo superior de 42 mm de diámetro, 3 barras de 12 mm de diámetro y montantes de sección rectangular 50x10 mm soldados lateralmente a los perfiles, con acabado lacado.	4.500,00€	4.500,00€
	CAPÍTULO 4 Albañileria		
34	Cerramiento de muro panel	60,00€	2.040,00€
22	Tabique separador /LH 11	50,00€	1.100,00€
32,61	Tabique distribución/ LH 7	49,00€	1.597,89€
9 m2	Tabiques del 4. Revestido de pilares.	130,00€	1.170,00€
	CAPÍTULO 5 Instalación de fontanería		

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Instalación de baño. Instalación de fontanería interior de baño y vestuario para una dotación de 3 urinarios, 3inodoros, 3 duchas y lavabos realizada con tubería PEX-A/ Multicapa , incluye replanteo del recorrido , disposición de llaves y situación de las mismas. Instalación completa de fontanería , dotada de (lavabo corrido ,3 inodoros y 3 ducha), realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro- tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante y acometida a bajantes existentes, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.	1.800,00€	1.800,00€
	CAPÍTULO 7 Carpintería metálica.		
1	Ventanas de aluminio blanco correderas. Suministro y montaje de ventana corredera de 2 hojas de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado color blanco de 60 micras. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente recibida, montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.	2.850,00€	2.850,00€
	CAPÍTULO 8 Pavimentos /Revestimientos		
104	Pavimento de Gres porcelánico. Solado de gres porcelánico en modelo imitando al hormigón púldo gris , en baldosas de 40x40 cm., para tránsito denso , recibido con mortero cola, s/i. recocado de mortero, rejuntado con lechada de cemento gris BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.(Material hasta 30euros/m2)	43,00€	4.472,00€
102,83	Revestimiento blanco mate. Alicatado de azulejo gres porcelánico de 40x20 cm cantos rectos color blanco mate con cemento cola sobre paramentos previamente enfoscados, incluso rejuntado con cemento blanco, p.p. de colocación de guardavivos y esquineros de aluminio color a elegir por la DF incluso retirada de escombros y limpieza final de obra.(Material de 25uros /m2)	37,00€	3.804,71€
26,36	m2 Revestimiento color/ TRENDI COLOR/(Definir negro o color) Revestimiento para pared, azulejo cerámico pasta roja 20x50 TRENDY BLACK, TRENDY MIX	39,00€	1.028,04€
129,19	Enfoscado paredes a buena vista.	30,00€	3.875,70€
40,56	Enfoscado paredes maestreadas exterior ampliación Ampliación de pedes parte exterior a nave en zona de acceso y ampliación de vestuarios.	45,00€	1.825,20€
	CAPITULO 10 Falsos techos pladur.		
52 m2	Colocación de techo de pladur hidrófugo.	46,00€	2.392,00€
1	Viga pladur	0,00€	0,00€
1	Oscuro pladur.	0,00€	0,00€
	CAPÍTULO 11 Carpnteria madera.		
5	Puertas de madera RAL 7016	660,00€	3.300,00€
3	Plato de ducha. Plato de ducha 100x105x4 cm, en color blanco, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14527+A1, totalmente instalado y conexionado, i/sellado, juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.	180,00€	540,00€
	CAPÍTULO 13 Pintura		
	Pintura Plástica Cumbre Mate de Procolor a base de copolímeros acrílicos, alto poder cubriente, lavable, no salpica, permeable al vapor de agua, blanco y colores según carta con conservante anti- moho. Uso como pintura decorativa de alta calidad para paredes y techos enlucidos de yeso, paneles de cartón yeso, paramentos y revocos de cemento. Preparación y condiciones de aplicación según detalla ficha técnica. Imprimir con Procofix y como acabado dos manos de Cumbre Mate. Clasificación de reacción al fuego B-s2,d0 (EN13501-1:2007). Aplicación con brocha, pistola o rodillo. Producto con ficha de datos de seguridad según el Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II. u Pintura Ampliación muro exterior (Ampliación) Pintura blanca para muro enfoscado de ampliación igualando colores con resto nave Ampliación zona acceso escalera Ampliación zona vestuarios		
42	CAPÍTULO 14 Ayudas a albañilería.	30,00€	1.260,00€
1	CAPÍTULO 16 Extra vierteaguas /rotura	0,00€	0,00€

Proyectos Herranz & TQ SL

Presupuesto	PRE_2022-247
Fecha	julio 11, 2022

SubTotal	57.355,54€
IVA	12.044,66€
Total	69.400,20€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.