

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
Vicente Rodriguez
vicrll@yahoo.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	LICITACION 06 TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS .		
	CAPÍTULO 09 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA.		
1	09.02-trasdosado knauff W11. 101,67 M2	5.947,69€	5.947,69€
1	9.03- tabique knauff w11 tipo T1 121,50 M2	7.107,75€	7.107,75€
1	9.04-revestimiento de soportes y falseado de instalaciones. 9M2	444,60€	444,60€
1	9.05-sustitución capa hidrófuga . 38,74 M2.	115,00€	115,00€
1	9.07-Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fach 101,67 M2.	1.982,50€	1.982,50€
1	9.09-Formación de abocinamiento en fachada con sistema de fachada WM311C.es mediante tableros de AQUAPANEL Outdoor de 12.5 mm de espesor, tratamiento de juntas entre tableros y tornillería, acabado exterior con mortero superficial AQUAPANEL, imprimación GRC AQUAPANEL y pintura lisa flexible GRC AQUAPANEL, barrera de agua AQUAPANEL, aislamiento de lana de roca en dos placas de 100 y 40 mm de espesor (l=0,035 w/mk) según demanda CEE, sobre estructura metálica galvanizada galvanizada Z275 según UNE-EN 10346 de 90 mm en canales y montantes para sujección de los mismos, tornillería y anclajes sobre fábrica, cinta de juntas, acabado liso continuo. Incluso suministro, trasiego, replanteo, montaje, mermas y despuntes de material, sellados, pruebas, limpieza, terminado. Aplicación según sistema DAU. Según planos de proyecto y DAU. 38,61 M2.	4.818,52€	4.818,52€
	CAPÍTULO 19 FALSOS TECHOS		
1	19.01- falso techo colgado . 37,72	1.579,76€	1.579,76€
1	19.02-Foseado perimetral falso tech 34,72 m	947,85€	947,85€
1	19.03- Registro falso techo 300x300 mm 6 ud	390,00€	390,00€
1	19.04 -Registro falso techo 600x600 mm 2 ud.	260,00€	260,00€
1	19.05-m2 Falso techo registrable lamas aluminio THU-VENEZIA 200xlargo mm blanco . 2 m2	416,00€	416,00€
1	9.06-Formación de abocinamiento en tablero de cemento VIROC 1. 38,61 m2	2.509,65€	2.509,65€
	CAPÍTULO 17 CANTERIA: APLACADOS Y ALICATADOS		
1	17.05 -Chapado BLANCO MACAEL 46,52 m2	2.721,42€	2.721,42€
1	17.06- Vierteaguas pie Macael 2cm . 5,55 m2	195,00€	195,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	CAPÍTULO 17 CANTERIA: APLACADOS Y ALICATADOS .		
1	17.01-alicatado azulejos stndr 20,02 m2	910,00€	910,00€
1	17.03-alicatado 25.40 rectificado . 59,25m2.	4.260,16€	4.260,16€
	CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO		
1	03.02-Arqueta sifónica 1 ud.	325,00€	325,00€
1	03.03-Arqueta registro 40x40x60 H 3 ud	780,00€	780,00€
1	03.16-Ayudas de albañilería para instalación de salubridad.	3.380,00€	3.380,00€
	CAPÍTULO 04 SOLERAS Y SOLERAS SANITARIAS.		
1	04.01-mpormeabilización solera con lámina galga 800 + 5 cm arena 70,21 m2	2.281,82€	2.281,82€
1	04.05-FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	988,78€	988,78€
	CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES.		
	44 ml		
1	07.02-impermeabilizacion zona exterior 69,2 m2	2.080,00€	2.080,00€
1	07.03-aislamiento polynum Silver en suelo radiante. 160 m2	2.288,00€	2.288,00€
1	07.04-aislamiento tacones pilares,cubierta e impermeabilizacion 122,55 ml	1.742,40€	1.742,40€
1	07.05- Impermeabilizacion muros	530,00€	530,00€
	CAPÍTULO 08 CUBIERTA.		
1	8.01-azotea no transitable invertida	9.403,29€	9.403,29€
1	8.02-Cubricion de forjado horizontal	1.497,60€	1.497,60€
1	8.03-bancada para instalaciones	624,00€	624,00€
1	8.04-impermeabilización vigas cubierta plana	3.220,00€	3.220,00€
	CAPÍTULO 09 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA.		
1	9.01-fabrica ladrillo panal.	5.157,94€	5.157,94€
1	9.08-Enfoscado de cemento, aplicado sobre cámara un paramento vertical.	3.039,93€	3.039,93€
	CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR.		
	CAPÍTULO 11 ACRISTALAMIENTOS		
1	11.05-marco ducha. Mano de obra	130,00€	130,00€
1	11.06-marco exterior	260,00€	260,00€
	CAPÍTULO 13 INSTALACIONES		
	SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACION DE TOMA A TIERRA.		
1	13.01.04-Arqueta conexión tierra 38x50x25	260,00€	260,00€
	SUBCAPÍTULO 13.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
1	13.02.06-Ayudas albañilería instalación eléctricas	1.120,00€	1.120,00€
	SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACION FONTANERÍA		
1	13.03.07-Ayudas albañilería instalación fontanería.	1.040,00€	1.040,00€
	SUBCAPÍTULO 13.05 INSTALACIÓN VENTILACIÓN.		
1	13.05.05-Ayudas albañilería instalación ventilación	260,00€	260,00€
	SUBCAPÍTULO 13.06 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN		
1	13.06.02-Ayudas albañilería instalación SUELO RADIANTE.	260,00€	260,00€
	SUBCAPÍTULO 13.07 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO.		
1	13.07.02-Ayudas albañilería instalación AA.	260,00€	260,00€
1	17.08.02-Ayudas albañilería instalación fotovoltaica	260,00€	260,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS CONTINUOS.		
1	15.01-guarnecido y enlucido yeso h.	130,00€	130,00€
1	15.02-enfoscado maestreado.	877,50€	877,50€
	CAPÍTULO 16 PAVIMENTOS		
1	16.02-solera hormigón	2.186,55€	2.186,55€
1	16.03-tratamiento superficial por espolvoreo.	6.750,00€	6.750,00€
1	16.04-tratarayado	5.880,00€	5.880,00€
1	16.05-Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón.	3.324,30€	3.324,30€
1	16.06-Base para pavimento interior, de 70 mm de espesor, de microhormi	11.440,00€	11.440,00€
	CAPÍTULO 17 CANTERIA: APLACADOS Y ALICATADOS.		
1	17.01-alicatado azulejos stndr	910,00€	910,00€
1	17.03-alicatado 25.40 rectificado.	2.903,00€	2.903,00€
1	17.05-Chapado BLANCO MACAEL.	2.900,00€	2.900,00€
1	17.06-Vierteaguas pie Macael 2cm	210,00€	210,00€
	CAPÍTULO 21 VALLADO URBANIZACIÓN		
1	21.01-Fábrica de bloques de hormigón.	14.326,00€	14.326,00€
1	21.02-pintura exterior	3.700,00€	3.700,00€
1	21.03-puerta corredera acceso vehiculos.	260,00€	260,00€
1	21.04-puerta entrada peatones.	260,00€	260,00€
1	21.09-enfoscado maestreado fratasado bl.Moj	9.644,70€	9.644,70€
	CAPÍTULO 22 PAVIMENTOS Y JARDINERÍA URBANIZACIÓN		
1	22.03-alcorque piscina	530,00€	530,00€
1	24.05-enfoscado prep alicat	3.286,90€	3.286,90€
1	24.06-alicatado gresite	4.277,05€	4.277,05€
1	27.01-CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD	5.200,00€	5.200,00€
	CAPÍTULO 04 SOLERAS Y SOLERAS SANITARIAS		
1	4.04-SOLER.HA-25/B/20/Ila 15cm.#15x15/	3.900,00€	3.900,00€
	CAPÍTULO 16 PAVIMENTOS		
1	16.02-solera hormigón	3.900,00€	3.900,00€
1	16.03-tratamiento superficial por espolvoreo	630,00€	630,00€
	CAPÍTULO 22 PAVIMENTOS Y JARDINERÍA URBANIZACIÓN		
1	22.01-lamas urba vehiculos	780,00€	780,00€
1	22.02-pav dicontinuo lama hormigón	3.900,00€	3.900,00€
	CAPÍTULO 24 PISCINA		
1	24.04-impermeabilización .	9.413,00€	9.413,00€
1	7.01-ml canalizacion drenaje ø125	2.860,00€	2.860,00€
	CAPÍTULO 18 PINTURAS		
1 m2	18.01- Pintura garajes.	7,15€	7,15€
285,82 m2	18.02-Rev plas lisa vert	5,61€	1.603,45€
130,91 m2	18.03- revestimiento pintura al temple.	5,61€	734,41€
1	18.04-revestimiento pintura martelete	17,05€	17,05€
36,45 ml	18.05-PINTURA PROTECCIÓN CONTRA FUEGO SOBRE METAL SATINADO COLOR	66,00€	2.405,70€
247,32	21.02- pintura exterior.	9,90€	2.448,47€

SubTotal	187.389,88€
IVA	39.351,88€
Total	226.741,76€