

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

ROBERTO FURCHI

C/ Conde Altea , 38 bajo Valencia.

rfurchi@gmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	DEMOLICION.		
58 m2	Demoler todo el revestimiento de piedra en paredes y barra.	45,00€	2.610,00€
1	Demoler estantes de vino de escayola y el fijo de abajo de obra hasta una altura de 72cm desde el suelo.	580,00€	580,00€
1	Levantado de pavimento laminado actual incluso aseos.	1.560,00€	1.560,00€
1	Demoler estante de escayola de ventana fachada.	260,00€	260,00€
1	Demoler estantes de escayola barra y picar paredes y nivelar a mas de 60cm de fondo posteriormente.	390,00€	390,00€
1	Levantamiento de vigas decorativas en techo.	600,00€	600,00€
1	Levantamiento de tapas maderas para leds actuales en paredes.	300,00€	300,00€
1	Demoler ala lateral de barra donde el jamonero.	920,00€	920,00€
1 hora	Levantamiento de elementos decorativos en paredes. <i>Este precio se contabilizara por administración.</i>	25,00€	25,00€
1	Levantado de inodoros WC,MV Y HM para nuevo suelo.	390,00€	390,00€
1	Levantamiento de pilas, WC,MV Y HM. <i>Incluido en el levantado de inodoros.</i>	0,00€	0,00€
1	Demolición de alicatados WCS. <i>No se va a realizar.</i>	0,00€	0,00€
1	Levantamiento (casi seguro) de techo desmontable actual del fondo.	1.000,00€	1.000,00€
	PUERTAS DE PASO.		
4	Levantamiento de puertas de paso actuales.	100,00€	400,00€
4	OPCION A. Suministro y colocación de puertas nuevas	400,00€	1.600,00€
4	OPCION B. Lacado de puertas a 2 caras actuales.	150,00€	600,00€
1	Demolición de molduras en FT actual.	520,00€	520,00€
1	Traslado a punto limpio de todo el escombros retirado.	1.100,00€	1.100,00€
	MEDICIONES DE MATERIALES O REVESTIMIENTOS EN m2 O ml.		
105,45	OPCION A. Suministro y colocación de pavimento laminado.	44,80€	4.724,16€
105,45	OPCION B. Suministro y colocación de pavimento vinílico adhesivo.	39,83€	4.200,07€
56 ml	Suministro y colocación de rodapié pintado del mismo tono que la pared.	13,00€	728,00€
150 m2	Pintado de paredes de sala con pintura segun proyecto contado pasillo de aseos sin contar pared de cocina/aseos y aseos.	9,40€	1.410,00€
100	Pintado de techos.	9,40€	940,00€
1	OPCION A. Alisado y pintado de cuartos de baño sin retirada de azulejo antiguo.	1.440,00€	1.440,00€
1	OPCION B. Revestimiento en microcemento blanco roto aseos M Y H.	2.880,00€	2.880,00€
40m2	Falso techo fondo del local realizado en pladur con la tabica frontal con su rejilla de AA se moverá justo a la cara del pilar de enfrente.	52,50€	2.100,00€
10 m2	Mural verde para pared conjunto dos mesitas y pared de enfrente al otro lado del fondo. <i>A definir</i>	0,00€	0,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
7m2	Revestimiento en lamas imitación con aluminio negro machihembrado	79,00€	553,00€
7 ml	Zocalo en forma de L en negro mate para barra. NO VALORADO. A DEFINIR.	0,00€	0,00€
5m2	Pintado sobre madera de la barra en negro mate.	80,00€	400,00€
3 m2	Pintado de estructura de madera sobre barra negro mate.	80,00€	240,00€
5 m2	Pintado de falsa viga entre pilares negro mate	80,00€	400,00€
1	Adaptación de instalaciones de zona de falso techo nuevo bajandolas a 232 Aire y luces. Precio estimado, falta valoración tecnica.	1.800,00€	1.800,00€
1 ml	Realizar cajones led en falso techo actual en lugar de tapas.	55,00€	55,00€
	PARTIDAS FUERA DE PROYECTO.		
1	Colocación de elementos sanitarios.	0,00€	0,00€
1 m2	Colocación de papel.	20,00€	20,00€
1	Pintando de techo en cocina.	250,00€	250,00€

SubTotal	34.995,23€
IVA	7.349,00€
Total	42.344,23€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.