

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
JOSE BOU CRESPO
Pso. Recreo, 15
46388 Godelleta (Valencia).
19875988D.
jose.bou@hotmail.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
5	Retirada de piedra desprendida y traslado a punto limpio. Se han contabilizado 5 camiones bañera para retirada, en el caso de que falte alguna mas se añadirá al total.	390,00€	1.950,00€
1	Eliminación de canal y traslado a pinto limpio.	300,00€	300,00€
1	Zanjas para elaboración de nuevos muros. Medidas de zajas: 50x20x16 50x20x45	1.560,00€	1.560,00€
	EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. "Muro de contención de tierras de 30cm de espesor, sobre zapata 60x40 realizado con hormigón HA-30/F/12/IV fabricado en central. Sobre capa de hormigón de limpieza. Zapata con riostra incluido. Colocación de dintel donde sea necesario.		
16 m2	Zona 1	372,00€	5.952,00€
45m2	Zona 2 y 3.	372,00€	16.740,00€
	Condiciones.		
1	Permisos, licencias y proyecto no incluido en este presupuesto.	0,00€	0,00€
1	Formas de pago. -10% del total de presupuesto para reserva de trabajos. -30% el primer día que se inician los trabajos. - Una vez iniciados los trabajos se certificara cada 15 días procediendo a su pago en los siguientes 3 días hasta finalizar obra.	0,00€	0,00€

SubTotal	26.502,00€
IVA	5.565,42€
Total	32.067,42€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.