

Desde:  
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL  
CIF: B44992360  
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com  
TELF ADMÓN: 622 88 34 62  
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4  
Parque tecnológico  
46980 Paterna  
CUENTA: BBVA  
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:  
JOSE BOU CRESPO  
Pso. Recreo, 15  
46388 Godelleta (Valencia).  
19875988D.  
jose.bou@hotmail.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
5	Retirada de piedra desprendida y traslado a punto limpio.  Se han contabilizado 5 camiones bañera para retirada, en el caso de que falte alguna mas se añadirá al total.	390,00€	1.950,00€
1	Eliminación de canal y traslado a pinto limpio.	300,00€	300,00€
1	Zanjas para elaboración de nuevos muros.	1.560,00€	1.560,00€
	<b>EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.</b>  "Muro de contención de tierras de 40cm de espesor, sobre zapata 60x40 realizado con hormigón HA-30/F/12/IV fabricado en central. Sobre capa de hormigón de limpieza.		
16 m2	Zona 1	430,00€	6.880,00€
45m2	Zona 2 y 3.	430,00€	19.350,00€

SubTotal	30.040,00€
IVA	6.308,40€
<b>Total</b>	<b>36.348,40€</b>

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.