

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
LIVANTO VALENCIA
Castiello de Jaca 18,bajo, Madrid 28050.
B-87814133
amarazuela@gesarqus.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	Barandilla realizada con tubo 40x40 mm verticales exteriores, tubo redondo de 12 mm, soldados a pletinas de 40x8 mm superior e inferior Distancia entre barrotes 100 mm Ral 7016 Incluye colocación con tornillería, ayudas de albañilería no incluidas, si fuesen necesarias.		
1	5610 mm x 1100 mm	1.544,00€	1.544,00€
1	4950 mm x 900 m	1.366,00€	1.366,00€
1	3620 mm x 1100 mm	1.005,00€	1.005,00€
	Puerta RF ei260		
1	Suministro de 2 hojas de hojas 1800x2045 mm	702,00€	702,00€
1	Desfalque de puerta antigua y falcado de nueva con traslado a punto limpio.	500,00€	500,00€
1	Cierra puerta (opcional) 2 unidades y selector cierre (una unidad) Instalado.	318,00€	318,00€
	Rampa 2000 x 1000mm +pliegue+estructura.		
14 unidad	Suministro.	414,00€	5.796,00€
14 unidad	Colocación con polímero whurt.	20,00€	280,00€
	Suministro y colocación de pasamano tubo redondo en ventana.		
1	35 mm, 800 mm. Color ral a elegir.	106,00€	106,00€
	Vidrio 4+4 sujetas entre postes con pinzas para protección de valla.		
7	L=1,45;A=0,80	340,00€	2.380,00€
1	L=0,90;A=0,80	273,00€	273,00€
1	L=1,69;A=0,80	369,00€	369,00€
1	L=3,37;A=0,80	761,00€	761,00€
1	L=1,32;A=0,80	324,00€	324,00€

SubTotal	15.724,00€
IVA	3.302,04€
Total	19.026,04€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.