

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: BBVA
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:

JOSE BOU CRESPO
Pso. Recreo, 15
46388 Godolleta (Valencia).
19875988D.
jose.bou@hotmail.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	Reparación de filtración de agua en union de cubiertas en granero mediante impermeabilización de canal entre tejados y sustitución de las posibles tejas que se pueda dañar al reparar la zona. INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y MEDIOS DE ELEVACION.	2.300,00€	2.300,00€
1	Reparación de estructura en almacén de granero mediante formación de 3 pilares de 40x40 y dos vigas de 40x40 y 4,20 de largas cada una, incluida formación de zapata.	10.990,00€	10.990,00€
1	Reparación en muro de corral, fisuras descorchados y enfoscado con mortero blanco hidrófugo.	1.270,00€	1.270,00€
1	Reparación de viga entre corral y almacén.	580,00€	580,00€
1	Reparación en muro en paellero, fisuras descorchados y enfoscado con mortero blanco hidrófugo. INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y MEDIOS DE ELEVACION.	1.350,00€	1.350,00€
1	Reparacion en arco de caravista entrada terraza trasera.	530,00€	530,00€

SubTotal	17.020,00€
IVA	3.574,20€
Total	20.594,20€

HOLA En este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

CONDICIONES DE PAGO:

- 10% del valor total para reservar fecha.
- 30% el día que iniciamos los trabajos.
- Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.
- Los suministros de artículos han de ser abonados al 100% para proceder a su encargo, no se aceptan devoluciones.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.