Proyectos Herranz & TQ SL

 Presupuesto
 PRE_2023-344

 Fecha
 abril 5, 2023

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico 46980 Paterna CUENTA: Sabadell

ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A: Vicente Rodirguez vicrll@yahoo.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
143,53 m2	16.06-Base para pavimento interior, de 70 mm de espesor, de microhormi Pavimento interior, de 70 mm de espesor, de microhormigón reforzado con fibras autonivelante de sulfato cálcico CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado in-coloro, (0.15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación, y juntas vistas en formación de despieces Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Ex-tendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.	80,00€	11.482,40€

Total	13.893,70€
IVA	2.411,30€
SubTotal	11.482,40€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.