

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: BBVA
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:
OIKOS DESARROLLOS, S.L
C/ LA MATA DE MORELLA, 11-B
CASTELLÓN
<http://j.perez@ocnpromociones.com>

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	Trabajos a realizar en obra: VALENCIA BANK HOTEL		
	Capítulo 07 - REVESTIMIENTO TECHOS		
536,30 m2	RTC-1PN Rev H pintura proy color negro Revestimiento de fondo, de pintura plástica en techo horizontal, color negro, aplicado proyectado sobre tablero de hormigón-nervometal e instalaciones vistas, mano de fondo diluida y dos manos de acabado, incluso parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido en proyección en planta.	8,30€	4.451,29€
453,15 m2	RTC-2PP Rev plas lisa acrílica horz Revestimiento con pintura plástica acrílica acabado liso, colores a elegir por la D.F., con rendimiento de 8 m2/l, con al menos un 30% de resinas, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido en proyección en planta, incluidos cajeados y molduras.	7,30€	3.308,00€
2.977,98 m2	RTC-3PA Rev H pintura arcilla natural TERRASIK MatteoBrioni i/molduras, cajeados, cortineros, oscuros Revestimiento con pintura en polvo de arcilla, acabadado estructurado, colores a elegir por la D.F., según muestra, de Mateo Brioni, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo, plastecido de faltas, y dos manos de acabado, incluso moldurados, cajeados, cortineros, oscuros y todo tipo de molduras, según definición en planos de detalle de proyecto, con parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPP. Medido en proyección en planta, incluidos cantos, tabicas, foseados y molduras. (PENDIENTE DE VALORAR)	0,00€	0,00€
227,35 m2	RTC-7P Rev H pintura cal OIKOS Acabado final con revestimiento decorativo de pintura ecológica a base de cal, cemento matérico de OIKOS, tipo hormigón visto, alta resistencia al impacto y golpes (clase<IR5), color, efecto y acabado a elegir por DF sobre muestra in situ, aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigón, incluso cajeados y todo tipo de molduras, según definición en planos de detalle de proyecto, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, nivelado, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPP-24 y EN 15824:2009. Medido en proyección en planta, incluidos cajeados y molduras. (PENDIENTE DE VALORAR)	0,00€	0,00€
	Capítulo 02 - ALBAÑILERIA		
2.487,88 m2	ERPP.1dbbb Pint prmt ext silct mt col Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de fachadas, acabado mate, en colores a elegir por la DF (hormigón), aplicado sobre superficies de mortero u hormigón, verticales u horizontales, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, repaso y rellano de coqueras o faltantes, impermeabilización de recercado de huecos, entonado previo de reparaciones, mano de fondo y dos manos de acabado, con parte proporcional de tratamiento de juntas de medianera, con eliminación de elementos disgregados, reparación y sellado completo de junta con másticos impermeabilizantes, color a definir por la DF, medios auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos a mantener, eliminación de restos y limpieza, según NTE. Medido a cinta corrida sin deducir huecos.	15,00€	37.318,20€

SubTotal	45.077,49€
IVA	9.466,27€
Total	54.543,76€