

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
 CIF: B44992360
 EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
 TELF ADMÓN: 622 88 34 62
 DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
 Parque tecnológico
 46980 Paterna
 CUENTA: SANTANDER
 ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

Felipe Sanchis Gascon
 C/ Coruña Nº6 46388 Godelleta
 20042933C
 a.alcaide.capilla@gmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES			
8,41m	E01DWW020 VIERTEAGUAS A MANO	29,00€	243,89€
4	E01DKM020 .CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.	60,00€	240,00€
4	E01DIF020 LEVANTADO AP.SANITARIOS	45,00€	180,00€
24,33	E01DFB020 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.	57,60€	1.401,41€
2,16	E01DFL010 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.	80,00€	172,80€
1	m2 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.DE CHIMENEA DE OBRA PARA NUEVA DE PELLE	85,00€	85,00€
CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO			
1	E03M010 CONEXIONES A ACOMETIDAS GENERALES A valorar	0,00€	0,00€
CAPÍTULO 03 TABIQUERÍA			
103,5 M2	E07TBY230 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN.CART-YESO 15/46	33,80€	3.498,30€
1	E07WA020 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A OFICIO FONTANERÍA	750,00€	750,00€
1	E07WA010 AYUDAS DE ALBÑILERÍA A OFICIO DE ELECTRICIDAD	750,00€	750,00€
103,60	E10ATP180 AISLAMIENTO TÉRMICO PERIMETRAL Lana mineral OANEL LMDRYWALL 037 DE 1350X600X50MM	16,75€	1.735,30€
2,16	PTV010 TABIQUE DE FABRICA DE BLOQUE DE VIDRIO	97,22€	210,00€
1	TABCERAMICO TABIQUE DE FABRICA DE LADRILLO 11 X 16 X33	210,00€	210,00€
CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS			
10 m2	E08TAE010 FALSO TECHO LISO CONTINUO.	45,50€	455,00€
85 m2	PULIDO DE TERRAZO EXISTENTE Pulimentar y abrillantar.	10,00€	850,00€
CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA MADERA			
1	<p>CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA</p> <p>ESTA INSTALACION SE CONPONDRÁ DE LOS SIGUIENTES TERMINOS. UNA-UD. INSTALACION ELECTRICA EN COCINA. LOS MATERIALES A EMPLEAR SON: MECANISMOS SERIE: SIMON 27 O SIMILAR.(BLANCO) AUTOMATICOS Y DIFERENCIALES: LEGRAND O SIMILAR CONDUCTORES VIVIENDA TIPO: H07V-U ,CONFORME RBT. DETALLE VIVIENDA. INSTALACION BAJO TUBO COARRUGADO M20,M25 Y M32. CABLEADO DE COCINA BAJO TUBO CON CABLE DE 1.5-2.5-4-6mm.(LIBRE DE HALOGENOS) INSTALACION DE MECANISMOS. 6 TOMAS DE CORRIENTE 16A . 3 TOMAS DE CORRIENTE 20A .(ELECTRODOMESTICOS) 1 PUNTOS DE ENCENDIDO INTERRUPTOR.(TECHO) 1 TOMA DE CORRIENTE MICROONDAS 1 TOMA DE CORRIENTE NEVERA 1 TOMA DE CORRIENTE 25A (HORNO) 1 TOMA DE CORRIENTE 25A (VITRO) 1 PUNTO ALIMENTACION CAMPANA COLOCACION DE 1 PUNTO DE LUZ TECHO (PANEL LED CIRCULAR BLANCO) (NOTA) LA VALORACION DE ESTE PRESUPUESTO PODRA VARIAR DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA INSTALACION ELECTRICA. EN ESTE PRESUPUESTO NO SE INCLUYEN LOS PROYECTOS ELECTRICOS , SI LOS HUBIESE, ABRIR Y CERRAR ROZAS</p>	1.807,00€	1.807,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	CAPÍTULO 010 INSTALACIÓN FONTANERÍA E1601 Instalación interior en cuarto húmedo cocina (Nueva instalación) -Lavavajillas -Fregadero -Lavadora	1.183,00€	1.183,00€
1	E1701I ud MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE GRIFERÍA Grifo de ducha y lavabo.	230,00€	230,00€
1	E1702I ud MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INODORO Y LAVABO -Sanitario -Inodoro -Lavabo	1.190,00€	1.190,00€
	CAPÍTULO 012 INSTALACIÓN CHIMENEA PELLEST (revisión de instalación existente para comprobar salida exterior)		
	CAPÍTULO 013 PINTURA		
1	E27EPA030 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR INTERIOR	1.330,00€	1.330,00€

SubTotal	16.521,69€
IVA	3.469,56€
Total	19.991,25€

HOLA En este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

CONDICIONES DE PAGO:

- 10% del valor total para reservar fecha.
- 30% el día que iniciamos los trabajos.
- Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.
- Los suministros de artículos han de ser abonados al 100% para proceder a su encargo, no se aceptan devoluciones.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.