

**Desde:**

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL  
 CIF: B44992360  
 EMAIL: administracion@proyectosherranz.com  
 TELF ADMÓN: 622 88 34 62  
 DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4  
 Parque tecnológico  
 46980 Paterna  
 CUENTA: ES20 0081 5554 7100 0124 3635

**A:**

Felipe Sanchis Gascon  
 C/ Coruña Nº6 46388 Godelleta  
 20042933C  
 a.alcaide.capilla@gmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
<b>CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES</b>			
8,41m	E01DWW020 VIERTEAGUAS A MANO	29,00€	243,89€
12,5 m2	E01DET020.F.TECHO CONT.ESCAYOLA	30,40€	380,00€
4	E01DKM020 .CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.	60,00€	240,00€
1	E01DIE020 LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS	150,00€	150,00€
1	E01DIE030 .APARATOS DE ILUMINACIÓN	120,00€	120,00€
4	E01DIF020 LEVANTADO AP.SANITARIOS	45,00€	180,00€
24,33	E01DFB020 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.	57,60€	1.401,41€
2,16	E01DFL010 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.	80,00€	172,80€
1	m2 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.DE CHIMENEA DE OBRA PARA NUEVA DE PELLE	85,00€	85,00€
<b>CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO</b>			
1	E03M010 CONEXIONES A ACOMETIDAS GENERALES	0,00€	0,00€
<b>CAPÍTULO 03 TABIQUERÍA</b>			
103,5 M2	E07TBY230 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN.CART-YESO 15/46	33,80€	3.498,30€
1	E07WA020 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A OFICIO FONTANERÍA	750,00€	750,00€
1	E07WA010 AYUDAS DE ALBÑILERÍA A OFICIO DE ELECTRICIDAD	750,00€	750,00€
103,60	E10ATP180 AISLAMIENTO TÉRMICO PERIMETRAL Lana mineral OANEL LMDRYWALL 037 DE 1350X600X50MM	16,75€	1.735,30€
2,16	PTV010 TABIQUE DE FABRICA DE BLOQUE DE VIDRIO	97,22€	210,00€
1	TABCERAMICO TABIQUE DE FABRICA DE LADRILLO 11 X 16 X33	210,00€	210,00€
<b>CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS</b>			
7,66	E12AC220 ALICATADO CERÁMICO MEZCLA COLORES AGUAMARINA -Suministro dependiendo el modelo elegido entre 20 y 30 eur aprox- Valorado en este presupuesto un alicatado de 25 eur m2. -Enfoscado de soporte para su posterior colocación. 35 eur m2. -Alicatado de soporte. 41 m2.	101,00€	773,66€
1	E12PNM010 BANCADA DE SILESTONE CON ZÓCALO PERIMETRAL PENDIENTE DE VALORAR.	0,00€	0,00€
1	E1703 m ISLA DE SILESTONE PENDIENTE DE VALORAR.	0,00€	0,00€
10 m2	E08TAE010 FALSO TECHO LISO CONTINUO.	45,50€	455,00€
85 m2	PULIDO DE TERRAZO EXISTENTE Pulimentar y abrillantar.	10,00€	850,00€
1	<b>CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS/OPCIONAL</b>	0,00€	0,00€
84 M2	E11RAM050 Pav laminado imitando madera de roble 100x25x esp.i/sole Incluido suministro y colocación de modelo Floors Gratto 1800x228.	48,00€	4.032,00€
150m2	Rodapiés suelo laminado, blanco o del color de pavimento. Metros aprox	12,00€	1.800,00€
<b>CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA METÁLICA</b>			

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	E14ACV050 CARPINTERÍA DE ALUMINIO BLANCO  Todas las ventanas oscilobatientes están valoradas con persiana mosquitera rotura puente termico, recogedor a derechas, primera calidad. Incluido suministro instalación premarcos y portes. - 1 Comedor - 1 Baño - 3 Dormitorio principal - 1 Cocina	13.286,52€	13.286,52€
	<b>CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA MADERA</b>		
1	1301 COCINA  A VALORAR.	0,00€	0,00€
	<b>CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA</b>  ESTA INSTALACION SE CONPONDRA DE LOS SIGUIENTES TERMINOS. UNA-UD. INSTALACION ELECTRICA EN COCINA. LOS MATERIALES A EMPLEAR SON: MECANISMOS SERIE: SIMON 27 O SIMILAR.( BLANCO) AUTOMATICOS Y DIFERNCIALES: LEGRAND O SIMILAR CONDUCTORES VIVIENDA TIPO: H07V-U ,CONFORME RBT. DETALLE VIVIENDA. INSTALACION BAJO TUBO COARRUGADO M20,M25 Y M32. CABLEADO DE COCINA BAJO TUBO CON CABLE DE 1.5-2.5-4-6mm.( LIBRE DE HALOGENOS) INSTALACION DE MECANISMOS. 6 TOMAS DE CORRIENTE 16A . 3 TOMAS DE CORRIENTE 20A .( ELECTRODOMESTICOS) 1 PUNTOS DE ENCENDIDO INTERRUPTOR.(TECHO) 1 TOMA DE CORRIENTE MICROONDAS 1 TOMA DE CORRIENTE NEVERA 1 TOMA DE CORRIENTE 25A (HORNO) 1 TOMA DE CORRIENTE 25A (VITRO) 1 PUNTO ALIMENTACION CAMPANA COLOCACION DE 1 PUNTO DE LUZ TECHO ( PANEL LED CIRCULAR BLANCO) (NOTA) LA VALORACION DE ESTE PRESUPUESTO PODRA VARIAR DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA INSTALACION ELECTRICA. EN ESTE PRESUPUESTO NO SE INCLUYEN LOS PROYECTOS ELECTRICOS , SI LOS HUBIESE, ABRIR Y CERRAR ROZAS		
	<b>CAPÍTULO 010 INSTALACIÓN FONTANERÍA</b>  -Cocina Instalación de Lavavajillas, Fregadero, Lavadora. 1080. cuarto de baño. Cambio de instalación de bañera a ducha, sustitución de inodoro anulación de bidé y lavabo instalación de nuevo lavabo. 910eur		
	<b>CAPÍTULO 011 SANITARIOS y GRIFERÍA</b>		
1	Suministro de plato de ducha.  Classic blanco pizarra antideslizante c3. Accesorios incluidos.	365,00€	365,00€
1	Suministro Inodoro Roca  Tapa amortiguada, blanco.	483,00€	483,00€
1	Monomando de ducha.  Cuerpo visto con rociador y manguera, cromado.	142,00€	142,00€
1	Mampara.  A valorar segun modelo elegido.	0,00€	0,00€
1	E1701I ud MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE GRIFERÍA  Incluido en partida de fontanería.	0,00€	0,00€
1	E1702I ud MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INODORO Y LAVABO  Incluido en la instalación de fontanería.	0,00€	0,00€
	<b>CAPÍTULO 012 INSTALACIÓN CHIMENEA PELLEST (revisión de instalación existente para comprobar salida exterior )</b>		
1	TOTAL CAPÍTULO 012 INSTALACIÓN DE CHIMENEA PELLEST  PENDIENTE DE VALORAR POR TECNICO.	0,00€	0,00€
	<b>CAPÍTULO 013 PINTURA</b>		
1	E27EPA030 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR INTERIOR	1.330,00€	1.330,00€
1	E27GA030 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR EXTERIOR	2.560,00€	2.560,00€
	<b>CAPÍTULO 014 VARIOS</b>		

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	ELECTRO ELECTRODOMESTICOS( opcional) Pendiente de valorar.	0,00€	0,00€

SubTotal	36.203,87€
IVA	7.602,81€
<b>Total</b>	<b>43.806,68€</b>

HOLA En este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

CONDICIONES DE PAGO:

-10% del valor total para reservar fecha.

-30% el día que iniciamos los trabajos.

-Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.

-Los suministros de artículos han de ser abonados al 100% para proceder a su encargo, no se aceptan devoluciones.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.