

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: Sabadell
ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A:
Felipe Sanchis Gascon
C/ Coruña Nº6 46388 Godelleta
20042933C
a.alcaide.capilla@gmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES		
8,41m	E01DWW020 VIERTEAGUAS A MANO	29,00€	243,89€
12,5 m2	E01DET020.F.TECHO CONT.ESCAYOLA	30,40€	380,00€
4	E01DKM020 .CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.	60,00€	240,00€
1	E01DIE020 LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS	150,00€	150,00€
1	E01DIE030 .APARATOS DE ILUMINACIÓN	120,00€	120,00€
4	E01DIF020 LEVANTADO AP.SANITARIOS	45,00€	180,00€
24,33	E01DFB020 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.	57,60€	1.401,41€
2,16	E01DFL010 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.	80,00€	172,80€
1	m2 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.DE CHIMENEA DE OBRA PARA NUEVA DE PELLE	85,00€	85,00€
	CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO		
1	E03M010 CONEXIONES A ACOMETIDAS GENERALES	0,00€	0,00€
	CAPÍTULO 03 TABIQUERÍA		
103,5 M2	E07TBY230 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN.CART-YESO 15/46	33,80€	3.498,30€
1	E07WA020 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A OFICIO FONTANERÍA	750,00€	750,00€
1	E07WA010 AYUDAS DE ALBÑILERÍA A OFICIO DE ELECTRICIDAD	750,00€	750,00€
103,60	E10ATP180 AISLAMIENTO TÉRMICO PERIMETRAL Lana mineral OANEL LMDRYWALL 037 DE 1350X600X50MM	16,75€	1.735,30€
2,16	PTV010 TABIQUE DE FABRICA DE BLOQUE DE VIDRIO	97,22€	210,00€
1	TABCERAMICO TABIQUE DE FABRICA DE LADRILLO 11 X 16 X33	210,00€	210,00€
	CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS		
7,66	E12AC220 ALICATADO CERÁMICO MEZCLA COLORES AGUAMARINA -Suministro dependiendo el modelo elegido entre 20 y 30 eur aprox- Valorado en este presupuesto un alicatado de 25 eur m2. -Enfoscado de soporte para su posterior colocación. 35 eur m2. -Alicatado de soporte. 41 m2.	101,00€	773,66€
1	E12PNM010 BANCADA DE SILESTONE CON ZÓCALO PERIMETRAL PENDIENTE DE VALORAR.	0,00€	0,00€
1	E1703 m ISLA DE SILESTONE PENDIENTE DE VALORAR.	0,00€	0,00€
10 m2	E08TAE010 FALSO TECHO LISO CONTINUO.	45,50€	455,00€
85 m2	PULIDO DE TERRAZO EXISTENTE Pulimentar y abrillantar.	10,00€	850,00€
1	CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS/OPCIONAL	0,00€	0,00€
84 M2	E11RAM050 Pav laminado imitando madera de roble 100x25x esp.i/sole Incluido suministro y colocación de modelo Floors Gratto 1800x228.	48,00€	4.032,00€
150m2	Rodapiés suelo laminado, blanco o del color de pavimento. Metros aprox	12,00€	1.800,00€
	CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA METÁLICA		

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	E14ACV050 CARPINTERÍA DE ALUMINIO BLANCO Todas las ventanas oscilobatientes están valoradas con persiana mosquitera rotura puente termico, recogedor a derechas, primera calidad. Incluido suministro instalación premarcos y portes. - 1 Comedor - 1 Baño - 3 Dormitorio principal - 1 Cocina	13.286,52€	13.286,52€
	CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA MADERA		
1	1301 COCINA A VALORAR.	0,00€	0,00€
	CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA ESTA INSTALACION SE CONPONDRA DE LOS SIGUIENTES TERMINOS. UNA-UD. INSTALACION ELECTRICA EN COCINA. LOS MATERIALES A EMPLEAR SON: MECANISMOS SERIE: SIMON 27 O SIMILAR.(BLANCO) AUTOMATICOS Y DIFERNCIALES: LEGRAND O SIMILAR CONDUCTORES VIVIENDA TIPO: H07V-U ,CONFORME RBT. DETALLE VIVIENDA. INSTALACION BAJO TUBO COARRUGADO M20,M25 Y M32. CABLEADO DE COCINA BAJO TUBO CON CABLE DE 1.5-2.5-4-6mm.(LIBRE DE HALOGENOS) INSTALACION DE MECANISMOS. 6 TOMAS DE CORRIENTE 16A . 3 TOMAS DE CORRIENTE 20A .(ELECTRODOMESTICOS) 1 PUNTOS DE ENCENDIDO INTERRUPTOR.(TECHO) 1 TOMA DE CORRIENTE MICROONDAS 1 TOMA DE CORRIENTE NEVERA 1 TOMA DE CORRIENTE 25A (HORNO) 1 TOMA DE CORRIENTE 25A (VITRO) 1 PUNTO ALIMENTACION CAMPANA COLOCACION DE 1 PUNTO DE LUZ TECHO (PANEL LED CIRCULAR BLANCO) (NOTA) LA VALORACION DE ESTE PRESUPUESTO PODRA VARIAR DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA INSTALACION ELECTRICA. EN ESTE PRESUPUESTO NO SE INCLUYEN LOS PROYECTOS ELECTRICOS , SI LOS HUBIESE, ABRIR Y CERRAR ROZAS		
	CAPÍTULO 010 INSTALACIÓN FONTANERÍA -Cocina Instalación de Lavavajillas, Fregadero, Lavadora. 1080. cuarto de baño. Cambio de instalación de bañera a ducha, sustitución de inodoro anulación de bidé y lavabo instalación de nuevo lavabo. 910eur		
	CAPÍTULO 011 SANITARIOS y GRIFERÍA		
1	Suministro de plato de ducha. Classic blanco pizarra antideslizante c3. Accesorios incluidos.	365,00€	365,00€
1	Suministro Inodoro Roca Tapa amortiguada, blanco.	483,00€	483,00€
1	Monomando de ducha. Cuerpo visto con rociador y manguera, cromado.	142,00€	142,00€
1	Mampara. A valorar segun modelo elegido.	0,00€	0,00€
1	E1701I ud MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE GRIFERÍA Incluido en partida de fontanería.	0,00€	0,00€
1	E1702I ud MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, INODORO Y LAVABO Incluido en la instalación de fontanería.	0,00€	0,00€
	CAPÍTULO 012 INSTALACIÓN CHIMENEA PELLEST (revisión de instalación existente para comprobar salida exterior)		
1	TOTAL CAPÍTULO 012 INSTALACIÓN DE CHIMENEA PELLEST PENDIENTE DE VALORAR POR TECNICO.	0,00€	0,00€
	CAPÍTULO 013 PINTURA		
1	E27EPA030 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR INTERIOR	1.330,00€	1.330,00€
1	E27GA030 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR EXTERIOR	2.560,00€	2.560,00€
	CAPÍTULO 014 VARIOS		

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1	ELECTRO ELECTRODOMESTICOS(opcional) Pendiente de valorar.	0,00€	0,00€

SubTotal	36.203,87€
IVA	7.602,81€
Total	43.806,68€

HOLA En este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

- CONDICIONES DE PAGO:
- 10% del valor total para reservar fecha.
 - 30% el día que iniciamos los trabajos.
 - Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.
 - Los suministros de artículos han de ser abonados al 100% para proceder a su encargo, no se aceptan devoluciones.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.